

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, INCLUINDO "TAPA-BURACOS" EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 3/2021-002

RESUMO DE ORÇAMENTO

ITEM	BASE	CODIGO	SERVICOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	(R\$) TOTAL
I			SERVIÇOS PRELIMINARES				346.875,72
1.1	SEDOP	10004	PLACA DA OBRA	M ²	76,00	366,42	27.847,92
1.2	CPU	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	M ²	264,00	456,35	120.476,40
1.3	CONSERVA	7	LIMPEZA MECANIZADA	M ²	27.660,00	3,56	98.469,60
1.4	CONSERVA	3	REMOÇÃO DE MATERIALS INSERVIVEIS (SOLO MOLE, DEMOLIGAO E RETIRADA DE CALGADA/MEIO FIO), BOTA FORA ATE 10,0KM.	M ³	11.830,00	8,46	100.081,80
II			SERVICOS TERRAPLENAGEM				887.830,68
2.1	SICRO2	2 S 01 101 20	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1A CAT. C/ DMT ATE 5000M C/ CARREG.	M ³	35.958,00	22,06	793.233,48
2.2	SICRO2	2 S 01 511 00	COMPACTAGEO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	27.660,00	3,42	94.597,20
III			PAVIMENTAÇÃO E EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA)				
3.1			PAVIMENTAÇÃO				15.665.827,15
3.1.1	SICRO2	2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M ²	69.150,00	0,88	60.852,00
3.1.2	SICRO2	2 S 02 200 00	SUB BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DMT=20,00KM	M ³	13.830,00	44,66	617.647,80
3.1.3	SICRO2	2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DMT=20,00KM	M ³	13.830,00	44,66	617.647,80
3.1.4	SICRO2	2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M ²	69.150,00	10,63	735.064,50
3.1.5	SICRO2	2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	214.880,00	2,08	446.950,40
3.1.6	PAVIMENT	3	CONCRETO BETUMINUSO USINADO A QUENTE - CAPA ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	T	18.790,56	601,85	11.309.098,54
3.1.7	CONSERVA	11	TAPA BURACO EM CBUQ	T	1.297,53	709,16	920.156,37
3.1.8	CONSERVA	8	REMENDO PROFUNDO CORN DEMOLIGAO MECANCIA (CBUQ E SEIXO)	M ³	841,95	798,19	672.036,07
3.1.9	SICRO2	3 S 08 109 12	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA (ESP. ATE 3,0CM)	M ³	1.207,92	237,08	286.373,67
3.2			PASSEIO				3.291.372,86
3.2.1	SEDOP	130492	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO FCK= 15 MPA C/ JUNTA SECA)	M ²	37.958,40	86,71	3.291.372,86
3.3			SINALIZAÇÃO				834.070,48
3.3.1	SICRO2	4 S 06 100 31	PINTURA FAIXA - DURABILIDADE 2 ANOS	M ²	31.632,00	22,09	698.750,88
3.3.2	SICRO2	4 S 06 100 32	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS- DURABILIDADE 2 ANOS	M ²	1.200,00	33,66	40.392,00
3.3.3	SICRO2	4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZ. TOTALMENTE REFLETIVA (URBANO)	M ²	220,00	404,14	88.910,80
3.3.4	SICRO2	4 S 06 121 11	FORN. E IMPLANTAÇÃO TACHÃO	UND	120,00	50,14	6.016,80
V			DRENAGEM, CONFECAO DE MEIO FIO COM LINHA D'AGUA				723.455,10
5.1	SICRO2	2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	16.574,00	43,65	723.455,10
VI			OBRAS DE ARTE CORRENTE (O.A.C)				1.697.094,50
6.1	SICRO2	2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO DE VALA PARS IMPLANTEGAO DE BUEIROS	M ³	3.823,00	7,27	27.793,21
6.2	SICRO2	3 S 03 940 01	COMPACTAÇÃO E REATERRO	M ³	1.529,20	30,76	47.038,19
6.3	SICRO2	2 S 04 100 51	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D=0,60M (BSTC)	M	980,00	516,76	506.424,80
6.4	SICRO2	2 S 04 100 52	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D=0,80M (BSTC)	M	1.220,00	745,19	909.131,80
6.5	SICRO2	2 S 04 101 51	BOCA DE BUIRO TUBULAR DE CONCRETO D=0,60M (BSTC)	UND	50,00	1.394,63	69.731,50
6.6	SICRO2	2 S 04 101 52	BOCA DE BUIRO TUBULAR DE CONCRETO D=0,80M (BSTC)	UND	40,00	2.322,49	92.899,60
6.7	SICRO2	2 S 04 960 51	BOCA DE DE LOBO TIPO BLS 01	UND	60,00	734,59	44.075,40
VII			PROJETO				849.846,40
7.1	CPU	3	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	KM	26,36	32.240,00	849.846,40
TOTAL GLOBAL							24.296.372,89