

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	BARRACAO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO		m²	1,0000000	246,43	246,43		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4200000	17,79	43,05		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,2500000	17,85	93,71		
Insumo	PRÓPRIO	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1700000	147,88	25,13		
Insumo	PRÓPRIO	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	UN	0,1900000	14,44	2,74		
Insumo	PRÓPRIO	Massa de vedação	Material	KG	0,0420000	12,32	0,51		
Insumo	PRÓPRIO	Cadeado No. 30	Material	UN	0,0200000	19,72	0,39		
Insumo	PRÓPRIO	Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm	Material	UN	0,8200000	14,30	11,72		
Insumo	PRÓPRIO	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material	UN	0,0200000	6,00	0,12		
Insumo	PRÓPRIO	Prego 2 1/2"x10	Material	KG	0,5000000	10,84	5,42		
Insumo	PRÓPRIO	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,3800000	73,94	28,09		
Insumo	PRÓPRIO	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	0,1400000	157,74	22,08		
Insumo	PRÓPRIO	Fechadura de sobrepor comum	Material	UN	0,0200000	51,76	1,03		
Insumo	PRÓPRIO	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	UN	0,0400000	1,41	0,05		
Insumo	PRÓPRIO	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	UN	0,5000000	0,64	0,32		
Insumo	PRÓPRIO	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	0,0500000	241,54	12,07		
				MO sem LS =>	64,70	LS =>	56,23	MO com LS =>	120,93
1.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,20	1,20		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	17,85	1,20		
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,07
1.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	42,64	42,64		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	21,97	0,09		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	18,78	0,32		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	442,04	2,03		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	1,64	2,46		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	14,46	5,35		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	17,76	13,14		
Insumo	PRÓPRIO	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	20,64	8,51		
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	13,68	1,51		
Insumo	PRÓPRIO	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	7,93	4,36		
Insumo	PRÓPRIO	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	5,74	4,27		
Insumo	PRÓPRIO	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	23,81	0,60		
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,33	MO com LS =>	15,77
1.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA		m²	1,0000000	159,77	159,77		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0900000	17,79	1,60		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0500000	17,85	0,89		
Insumo	PRÓPRIO	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	1,0000000	95,63	95,63		



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Preço 1 1/2"x13	Material	KG	0,1000000	14,30	1,43
Insumo	PRÓPRIO	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,4100000	146,88	60,22
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	4,99
						MO com LS =>	10,73
1.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	92,51	92,51
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0191000	18,78	0,36
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0044000	21,97	0,10
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0012000	442,04	0,53
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4600000	17,76	8,17
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	14,46	4,48
Insumo	PRÓPRIO	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	20,64	25,33
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	13,46	0,57
Insumo	PRÓPRIO	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	24,50	24,50
Insumo	PRÓPRIO	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	48,65	28,47
				MO sem LS =>	5,35	LS =>	4,65
						MO com LS =>	10,00
2.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3298000	17,85	5,89
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	2,50
						MO com LS =>	5,38
2.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DEMOLIGAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA		m²	1,0000000	6,02	6,02
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1980000	17,79	3,52
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1400000	17,85	2,50
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,18
						MO com LS =>	4,68
2.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	38,76	38,76
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	17,96	4,49
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9200000	17,85	34,27
				MO sem LS =>	18,36	LS =>	15,95
						MO com LS =>	34,31
2.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,26	2,26
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	17,85	1,43
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0460000	17,96	0,83
				MO sem LS =>	1,02	LS =>	0,89
						MO com LS =>	1,91
2.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	409,43	409,43
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,3000000	17,85	362,36
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8900000	17,96	33,94
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	0,2835000	46,32	13,13
				MO sem LS =>	189,32	LS =>	164,52
						MO com LS =>	353,84
2.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	15,85	15,85
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6100000	17,85	10,89
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	17,89	4,96
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	6,09
						MO com LS =>	13,09

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DEMOIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	1,80	1,80
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	17,85	1,21
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0330000	17,89	0,59
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,70
						MO com LS =>	1,50
2.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	10,84	10,84
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	17,85	2,14
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4900000	17,76	8,70
				MO sem LS =>	4,29	LS =>	3,73
						MO com LS =>	8,02
2.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	21,91	21,91
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	17,85	10,53
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,96	6,82
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	0,0984000	46,32	4,56
				MO sem LS =>	7,77	LS =>	6,76
						MO com LS =>	14,53
2.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	6,35	6,35
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	17,85	3,75
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	17,96	2,60
				MO sem LS =>	2,80	LS =>	2,43
						MO com LS =>	5,23
2.11	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0846000	17,85	1,51
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0455000	17,76	0,81
				MO sem LS =>	1,04	LS =>	0,91
						MO com LS =>	1,95
2.12	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AGO)		m²	1,0000000	5,12	5,12
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0028000	18,94	0,05
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2840000	17,85	5,07
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,06
						MO com LS =>	4,43
2.13	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)		m³	1,0000000	90,18	90,18
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9100000	17,85	16,24
Insumo	PRÓPRIO	Caixa Coletora	Material	m³	1,0000000	73,94	73,94
				MO sem LS =>	7,20	LS =>	6,26
						MO com LS =>	13,46
2.14	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K		m³	1,0000000	22,29	22,29
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0250000	17,85	0,45
Insumo	PRÓPRIO	Caminhao basculante	Equipamento	Hp	0,0098000	184,78	1,81
Insumo	PRÓPRIO	Pá carregadeira c/ retroscavadeira	Equipamento	Hp	0,0098000	205,32	2,01
Insumo	PRÓPRIO	Caminhao basculante	Equipamento	Hd	0,1950000	92,40	18,02
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12
						MO com LS =>	0,26
2.15	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO		m²	1,0000000	4,99	4,99
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	17,79	2,13
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1600000	17,85	2,86

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
		2,15		1,86		4,01	
Item	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.16	PRÓPRIO	RETIRADA DE LOUGA SANITARIA		UN	1,0000000	33,40	33,40
Composição	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9300000	17,48	16,26
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9600000	17,85	17,14
		MO sem LS =>	14,38	LS =>	12,50	MO com LS =>	26,88
2.17	PRÓPRIO	RETIRADA DE LUMINARIAS		UN	1,0000000	13,51	13,51
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3756000	18,11	6,80
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3759000	17,85	6,71
		MO sem LS =>	5,79	LS =>	5,03	MO com LS =>	10,82
2.18	PRÓPRIO	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA		m²	1,0000000	6,74	6,74
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0420000	17,96	0,75
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3356000	17,85	5,99
		MO sem LS =>	3,16	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,91
2.19	PRÓPRIO	RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL		m²	1,0000000	14,76	14,76
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3150000	17,96	5,66
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5098000	17,85	9,10
		MO sem LS =>	6,62	LS =>	5,75	MO com LS =>	12,37
2.20	PRÓPRIO	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO		m²	1,0000000	8,37	8,37
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4198000	17,85	7,49
Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0498000	17,76	0,88
		MO sem LS =>	3,95	LS =>	3,44	MO com LS =>	7,39
2.21	PRÓPRIO	REVISAO DE PONTO DE AGUA		Pt	1,0000000	105,91	105,91
Composição	PRÓPRIO	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)		Pt	0,3000000	353,02	105,91
		MO sem LS =>	25,86	LS =>	22,48	MO com LS =>	48,34
2.22	PRÓPRIO	REVISAO DE PONTO DE ESGOTO		Pt	1,0000000	121,75	121,75
Composição	PRÓPRIO	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)		Pt	0,4000000	304,37	121,75
		MO sem LS =>	40,24	LS =>	34,96	MO com LS =>	75,20
3.1	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	59,26	59,26
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3200000	17,85	59,26
		MO sem LS =>	28,49	LS =>	24,75	MO com LS =>	53,24
3.2	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	4,43	4,43
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	25,94	0,08
Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	19,47	0,06
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	17,85	2,46
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	17,96	1,83
		MO sem LS =>	1,90	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,56
3.3	PRÓPRIO	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO)		m³	1,0000000	571,20	571,20

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2500000	18,65	23,31
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,9900000	17,96	53,70
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,9900000	17,85	89,07
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Seixo lavado	Material	m³	0,8400000	144,47	121,35
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,9000000	54,22	48,79
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	5,9000000	39,34	232,10
Insumo	PRÓPRIO	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	H	0,7200000	4,01	2,88
				MO sem LS =>	105,68	LS =>	91,84
						MO com LS =>	197,52

3.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1		m³	1,0000000	2.523,82	2.523,82
Composição	PRÓPRIO	REAPROVEITAMENTO					
Auxiliar		Desforma		m²	12,0000000	4,54	54,48
Composição	PRÓPRIO	Armagaço p/ concreto		KG	80,0000000	13,13	1.050,40
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)		m²	12,0000000	69,82	837,84
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e langamento)		m³	1,0000000	581,10	581,10
Auxiliar							
				MO sem LS =>	426,73	LS =>	370,83
						MO com LS =>	797,56

3.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DESFORMA		m²	1,0000000	4,54	4,54
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2546000	17,85	4,54
Auxiliar							
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	1,87
						MO com LS =>	4,03

3.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	36,24	36,24
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0300000	17,85	36,24
Auxiliar							
				MO sem LS =>	17,27	LS =>	15,01
						MO com LS =>	32,28

4.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO)		m³	1,0000000	630,33	630,33
Composição	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2500000	18,65	23,31
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,9900000	17,96	89,62
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,2900000	17,85	112,28
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Seixo lavado	Material	m³	0,8400000	144,47	121,35
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,9000000	54,22	48,79
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	5,9000000	39,34	232,10
Insumo	PRÓPRIO	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	H	0,7200000	4,01	2,88
				MO sem LS =>	105,68	LS =>	91,84
						MO com LS =>	197,52

4.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DESFORMA		m²	1,0000000	4,54	4,54
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2546000	17,85	4,54
Auxiliar							
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	1,87
						MO com LS =>	4,03

4.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA (INCL. CAPIAMENTO)		m²	1,0000000	131,50	131,50
Composição	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento)		m³	0,0500000	703,10	35,16
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7600000	17,96	13,65
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4900000	17,85	8,75
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Laje pre-moldada treliçada	Material	m²	1,0000000	73,94	73,94
				MO sem LS =>	12,48	LS =>	10,85
						MO com LS =>	23,33

5.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	53,50	53,50		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	610,26	5,98		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	17,96	15,27		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5100000	17,85	9,10		
Insumo	PRÓPRIO	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0279300	774,74	21,63		
Insumo	PRÓPRIO	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	37,99	0,18		
Insumo	PRÓPRIO	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	3,20	1,34		
				MO sem LS =>	15,15	LS =>	13,17	MO com LS =>	28,32

5.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO		m²	1,0000000	80,84	80,84		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0300000	392,30	11,77		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0600000	17,96	19,04		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5900000	17,85	10,53		
Insumo	PRÓPRIO	Tijolo de barro 14x19x9	Material	UN	50,0000000	0,79	39,50		
				MO sem LS =>	14,69	LS =>	12,76	MO com LS =>	27,45

5.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM		m²	1,0000000	92,15	92,15		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4800000	13,66	6,56		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4800000	16,98	8,15		
Insumo	PRÓPRIO	Guia R Rs 90x30x3000mm	Material	Pç	0,2875000	21,96	6,31		
Insumo	PRÓPRIO	Fita p/ junta telada 50x45m	Material	RI	0,0799000	24,65	1,96		
Insumo	PRÓPRIO	Fita p/ junta 50x150m	Material	RI	0,0096000	29,58	0,28		
Insumo	PRÓPRIO	Prego de aço 2,7x30	Material	KG	0,0479000	13,31	0,63		
Insumo	PRÓPRIO	Parafuso tn 3,5x25mm	Material	KG	0,1917000	4,73	0,90		
Insumo	PRÓPRIO	Montante M RS 90x35x3000 mm	Material	Pç	0,7660000	26,96	20,65		
Insumo	PRÓPRIO	Perfil para teto RS F-47 3000mm	Material	Pç	0,4938000	17,55	8,66		
Insumo	PRÓPRIO	Chapa St 1200x1800x12,5mm	Material	Pç	0,9200000	37,61	34,60		
Insumo	PRÓPRIO	Massa p/ junta max	Material	KG	1,0000000	3,45	3,45		
				MO sem LS =>	15,65	LS =>	13,60	MO com LS =>	29,25

5.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGO/MIOLO CELULAR		m²	1,0000000	101,00	101,00		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2900000	13,66	3,96		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2900000	16,98	4,92		
Insumo	PRÓPRIO	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	Material	m²	1,0000000	92,12	92,12		
				MO sem LS =>	9,39	LS =>	8,16	MO com LS =>	17,55

5.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA. INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	553,80	553,80
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,3000000	17,96	113,15
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,4000000	14,56	107,74
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0033000	514,16	1,70
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,7000000	2,85	1,99

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	Próprio	Divisória em Granito Verde Ubatuba e= 2cm	Material	m²	1,0000000	329,22	329,22	
			MO sem LS =>	43,15	LS =>	37,49	MO com LS =>	80,64
5.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM		m²	1,0000000	515,07	515,07	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9400000	14,56	13,69	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9400000	17,96	16,88	
Insumo	PRÓPRIO	Ferragens para painel fixo de vidro	Material	CJ	1,0000000	85,50	85,50	
Insumo	PRÓPRIO	Vidro temperado incolor e=10mm	Material	m²	1,0500000	380,00	399,00	
			MO sem LS =>	35,23	LS =>	30,61	MO com LS =>	65,84
5.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	RECOMPOSIGAO DE ALVENARIA - INSTALAGAO DE PONTOS		m²	1,0000000	44,75	44,75	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	0,1000000	392,30	39,23	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	14,56	1,75	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2100000	17,96	3,77	
			MO sem LS =>	8,72	LS =>	7,57	MO com LS =>	16,29
5.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	64,56	64,56	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	17,96	9,88	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	14,56	8,01	
Insumo	PRÓPRIO	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	4,0000000	0,35	1,40	
Insumo	Próprio	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	Material	m²	1,0000000	45,27	45,27	
			MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,52
6.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	53,81	53,81	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	20,12	0,27	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	19,07	0,35	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	17,76	2,66	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	17,85	2,14	
Insumo	PRÓPRIO	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	33,36	35,03	
Insumo	PRÓPRIO	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	59,04	0,14	
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	13,46	0,17	
Insumo	PRÓPRIO	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	34,42	2,78	
Insumo	PRÓPRIO	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	114,18	10,27	
			MO sem LS =>	4,90	LS =>	4,25	MO com LS =>	9,15
6.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CONCRETO ARMADO P/ RUFOS		m³	1,0000000	1.921,24	1.921,24	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Forma c/ madeira branca		m²	10,0000000	79,06	790,60	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Desforma		m²	10,0000000	4,54	45,40	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Armagao p/ concreto		KG	40,0000000	13,13	525,20	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento)		m³	1,0000000	560,04	560,04	
			MO sem LS =>	330,19	LS =>	286,93	MO com LS =>	617,12
6.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	22,00	22,00	

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	19,07	0,17	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	20,12	0,13	
Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	570,24	6,67	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	17,85	4,46	
Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	17,76	3,91	
Insumo	PRÓPRIO	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,22	6,66	
			MO sem LS =>	5,27	LS =>	4,58	MO com LS =>	9,85

6.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	65,19	65,19	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	19,07	0,05	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	20,12	0,04	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0530000	17,85	0,95	
Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	17,76	0,98	
Insumo	PRÓPRIO	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	0,22	0,92	
Insumo	PRÓPRIO	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	46,95	48,31	
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	3,32	13,94	
			MO sem LS =>	0,98	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,83

6.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	33,70	33,70	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	20,12	0,75	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	19,07	0,98	
Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	17,76	1,95	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	17,85	6,43	
Insumo	PRÓPRIO	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	857,71	23,59	
			MO sem LS =>	4,54	LS =>	3,94	MO com LS =>	8,48

6.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	50,44	50,44	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0069000	19,07	0,13	
Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	20,12	0,10	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	17,85	2,14	
Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	17,76	1,46	
Insumo	PRÓPRIO	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,22	0,27	
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	3,32	4,21	
Insumo	PRÓPRIO	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	33,05	42,13	
			MO sem LS =>	1,99	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,71

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

6.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	67,49	67,49		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	20,12	0,02		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	19,07	0,02		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	17,76	1,95		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	17,85	1,96		
Insumo	PRÓPRIO	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	4,1500000	1,64	6,81		
Insumo	PRÓPRIO	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	48,65	56,73		
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,53

6.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M		UN	1,0000000	1.657,85	1.657,85		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	32,5000000	17,79	578,18		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	20,9500000	17,85	373,96		
Insumo	PRÓPRIO	Pendural 3" x 3" ser.	Material	M	1,8500000	21,30	39,40		
Insumo	PRÓPRIO	Asna 3" x 3 1/2" ser.	Material	M	4,0000000	24,70	98,80		
Insumo	PRÓPRIO	Prego (preço médio)	Material	KG	2,7000000	13,70	36,99		
Insumo	PRÓPRIO	Parafuso 5/16" x 5"	Material	UN	2,0000000	1,25	2,50		
Insumo	PRÓPRIO	Perna 3" x 6" ser.	Material	M	8,0000000	32,66	261,28		
Insumo	PRÓPRIO	Linha 3" x 4" ser.	Material	M	8,0000000	29,11	232,88		
Insumo	PRÓPRIO	Estribo 1 3/16" x 1/4" x 70cm	Material	UN	2,0000000	16,93	33,86		
				MO sem LS =>	480,83	LS =>	417,84	MO com LS =>	898,67

6.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	60,62	60,62		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	20,12	0,83		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	19,07	1,09		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	17,76	5,68		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	14,46	4,63		
Insumo	PRÓPRIO	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	10,56	24,66		
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	15,15	1,06		
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	13,67	0,68		
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	13,79	0,41		
Insumo	PRÓPRIO	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,01	5,17		
Insumo	PRÓPRIO	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	22,33	16,41		
				MO sem LS =>	5,81	LS =>	5,05	MO com LS =>	10,86

6.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0046000	20,12	0,09
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0064000	19,07	0,12
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0256000	17,76	0,45

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1350000	14,46	1,95
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	13,79	0,41
Insumo	PRÓPRIO	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6340000	22,33	14,16
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,10
						MO com LS =>	2,37

7.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC		m²	1,0000000	46,99	46,99
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9510000	14,46	13,75
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9320000	17,79	16,58
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	0,1000000	138,02	13,80
Insumo	PRÓPRIO	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	0,2000000	14,30	2,86
				MO sem LS =>	11,29	LS =>	9,81
						MO com LS =>	21,10

7.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	FORRO EM LAMBRI DE PVC		m²	1,0000000	26,76	26,76
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1650000	14,46	2,39
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1530000	17,79	2,72
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Forro em lambri de PVC	Material	m²	1,0000000	21,65	21,65
				MO sem LS =>	3,76	LS =>	3,26
						MO com LS =>	7,02

7.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	30,53	30,53
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	17,85	5,44
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8650000	17,86	15,45
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,88	0,52
Insumo	PRÓPRIO	GESSE EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	0,35	0,34
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	17,92	0,55
Insumo	PRÓPRIO	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0293000	7,90	8,13
Insumo	PRÓPRIO	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	13,80	0,10
				MO sem LS =>	8,57	LS =>	7,44
						MO com LS =>	16,01

8.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	678,98	678,98
Composição	PRÓPRIO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	216,41	216,41
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	297,94	297,94
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	114,63	114,63
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	5,00	50,00
Auxiliar							
				MO sem LS =>	86,13	LS =>	74,85
						MO com LS =>	160,98

8.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	644,71	644,71
Composição	PRÓPRIO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	216,41	216,41
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	100,11	100,11
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	279,19	279,19
Auxiliar							



CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8000000	5,00	49,00	
			MO sem LS =>	82,03	LS =>	71,29	MO com LS =>	153,32
8.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	638,71	638,71	
Auxiliar	PRÓPRIO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	216,41	216,41	
Auxiliar	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	274,19	274,19	
Auxiliar	PRÓPRIO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	100,11	100,11	
Auxiliar	PRÓPRIO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,6000000	5,00	48,00	
			MO sem LS =>	80,47	LS =>	69,92	MO com LS =>	150,39
8.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	23,08	23,08	
Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2890000	17,79	5,14	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1398000	17,85	2,50	
Insumo	PRÓPRIO	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,6000000	2,68	15,01	
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0280000	15,39	0,43	
			MO sem LS =>	3,17	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,92
8.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	24,80	24,80	
Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,79	5,91	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	17,85	3,16	
Insumo	PRÓPRIO	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,7000000	2,68	15,28	
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0290000	15,39	0,45	
			MO sem LS =>	3,57	LS =>	3,10	MO com LS =>	6,67
8.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	25,88	25,88	
Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,79	6,76	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1756000	17,85	3,13	
Insumo	PRÓPRIO	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,8000000	2,68	15,54	
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0290000	15,39	0,45	
			MO sem LS =>	3,98	LS =>	3,46	MO com LS =>	7,44
8.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	352,71	352,71	
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	17,96	5,75	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	17,85	4,46	
Insumo	PRÓPRIO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,85	4,09	
Insumo	PRÓPRIO	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	6,51	44,60	

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	481,30	263,42	
Insumo	PRÓPRIO	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	34,42	30,39	
			MO sem LS =>	4,13	LS =>	3,58	MO com LS =>	7,71

8.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO,ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2,10M		UN	1,0000000	789,85	789,85	
Auxiliar	PRÓPRIO	Alizar em madeira de lei		M	5,8000000	12,00	69,60	
Auxiliar	PRÓPRIO	Caixilho em madeira de lei		m²	0,7500000	200,75	150,56	
Auxiliar	PRÓPRIO	Revestimento em Laminado melaminico (para Esquadria em MDF)		m²	3,3600000	51,81	174,08	
Auxiliar	PRÓPRIO	Ferragens p/ porta interna 1 fl.		CJ	1,0000000	124,16	124,16	
Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,2700000	14,46	32,82	
Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,5700000	17,79	45,72	
Insumo	PRÓPRIO	Porta em miolo madeira, acabamento em MDF	Material	m²	1,6800000	114,83	192,91	
			MO sem LS =>	88,92	LS =>	77,28	MO com LS =>	166,20

8.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	261,04	261,04	
Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0090000	587,68	5,29	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	17,85	24,99	
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5500000	17,96	27,84	
Insumo	PRÓPRIO	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,6940000	292,39	202,92	
			MO sem LS =>	12,26	LS =>	10,65	MO com LS =>	22,91

8.11	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	421,13	421,13	
Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	587,68	4,70	
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,4600000	14,54	108,47	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,9600000	17,86	160,03	
Insumo	PRÓPRIO	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	9,1700000	10,74	98,49	
Insumo	PRÓPRIO	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,5440000	6,21	46,85	
Insumo	PRÓPRIO	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	22,53	2,59	
			MO sem LS =>	98,51	LS =>	85,60	MO com LS =>	184,11

8.12	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	395,72	395,72	
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	17,96	20,65	
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	17,85	19,64	
Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	0,0300000	455,78	13,67	
Insumo	PRÓPRIO	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	1,0000000	341,76	341,76	
			MO sem LS =>	16,13	LS =>	14,02	MO com LS =>	30,15

8.13	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	412,97	412,97
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3900000	17,96	42,92
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1500000	17,85	38,38
Insumo	PRÓPRIO	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	m²	1,0000000	300,39	300,39

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,12	2,93	
Insumo	PRÓPRIO	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	22,74	28,35	
			MO sem LS =>	18,43	LS =>	16,02	MO com LS =>	34,45
8.14	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	300,59	300,59	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0070000	587,68	4,11	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3460000	17,85	24,03	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4100000	17,96	43,28	
Insumo	PRÓPRIO	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICÃO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	412,18	229,17	
			MO sem LS =>	16,95	LS =>	14,73	MO com LS =>	31,68
8.15	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	71,65	71,65	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0900000	17,79	19,39	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	17,85	7,85	
Insumo	PRÓPRIO	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	44,41	44,41	
			MO sem LS =>	10,78	LS =>	9,37	MO com LS =>	20,15
8.16	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	37,79	37,79	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8900000	17,79	15,83	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4450000	17,85	7,94	
Insumo	PRÓPRIO	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	14,02	14,02	
			MO sem LS =>	9,86	LS =>	8,56	MO com LS =>	18,42
9.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,66	2,66	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	14,72	0,16	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	18,11	0,20	
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,91	2,27	
Insumo	PRÓPRIO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,80	0,03	
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,70
9.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,29	4,29	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	14,72	0,16	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0113000	18,11	0,20	
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	3,28	3,90	
Insumo	PRÓPRIO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,80	0,03	
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,94
9.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,21	10,21	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	18,11	0,20	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	14,72	0,16	

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	8,25	9,82	
Insumo	PRÓPRIO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,80	0,03	
			MO sem LS =>	0,97	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,82
9.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,43	15,43	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	18,11	1,10	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	14,72	0,90	
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	11,26	13,40	
Insumo	PRÓPRIO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,80	0,03	
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,27	MO com LS =>	2,73
9.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,26	23,26	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	14,72	0,38	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	18,11	0,47	
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0150000	22,05	22,38	
Insumo	PRÓPRIO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,80	0,03	
			MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,73
9.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,50	6,50	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0320000	18,11	0,58	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	14,72	0,46	
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,1900000	4,56	5,43	
Insumo	PRÓPRIO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,80	0,03	
			MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,23
9.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,48	7,48	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	14,72	2,21	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	18,11	2,34	
Insumo	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,93	2,93	
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,40
9.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,63	8,63	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	18,11	2,43	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	14,72	1,97	
Insumo	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,23	4,23	
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,40
9.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA		UN	1,0000000	157,04	157,04	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6400000	14,72	9,42	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3800000	18,11	24,99	
Insumo	PRÓPRIO	Caixa polifásica padrão Celpa	Material	UN	1,0000000	122,63	122,63	



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
		14,02		12,18		26,20	
9.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,35	10,35
Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	587,68	0,53
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2490000	14,72	3,67
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2490000	18,11	4,51
Insumo	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,64	1,64
		MO sem LS =>	3,20	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,98
9.11	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	42,67	42,67
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	14,72	1,16
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	18,11	1,43
Insumo	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	38,96	38,96
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,56	1,12
		MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,66
9.12	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	44,12	44,12
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	14,72	1,81
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	18,11	2,23
Insumo	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	38,96	38,96
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,56	1,12
		MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,05	MO com LS =>	2,26
9.13	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	45,21	45,21
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	14,72	2,15
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	18,11	2,64
Insumo	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	38,96	38,96
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,73	1,46
		MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,46	MO com LS =>	3,15
9.14	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	45,21	45,21
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	14,72	2,15
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	18,11	2,64
Insumo	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	38,96	38,96
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,73	1,46
		MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,46	MO com LS =>	3,15
9.15	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	47,25	47,25
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1990000	18,11	3,60
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1990000	14,72	2,93
Insumo	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	38,96	38,96
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	0,88	1,76
		MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,34
9.16	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	49,78	49,78		
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	18,11	5,25		
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	14,72	4,27		
Auxiliar	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	38,36	38,36		
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	0,95	1,90		
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	2,99	MO com LS =>	6,44

9.17	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8,69	8,69		
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	14,72	0,60		
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	18,11	0,74		
Auxiliar	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,79	6,79		
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,82

9.18	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,16	9,16		
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	18,11	1,00		
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	14,72	0,81		
Auxiliar	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,79	6,79		
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,12

9.19	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,02	10,02		
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	14,72	1,12		
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,11	1,38		
Auxiliar	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,79	6,79		
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,73	0,73		
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,57

9.20	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,92	10,92		
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	18,11	1,79		
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	14,72	1,46		
Auxiliar	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,79	6,79		
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88		
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,16

9.21	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	15,79	15,79		
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	18,11	2,63		
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	14,72	2,13		
Auxiliar	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	10,08	10,08		
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	0,95	0,95		
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,22

9.22	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	54,37	54,37

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	14,72	2,22	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	18,11	2,73	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	47,74	47,74	
Auxiliar								
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,56	1,68	
			MO sem LS =>		1,34	LS =>	1,16 MO com LS =>	2,50
9.23	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	57,15	57,15	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	18,11	3,98	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	14,72	3,24	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	47,74	47,74	
Auxiliar								
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,73	2,19	
			MO sem LS =>		2,53	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,73
9.24	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	71,78	71,78	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6300000	14,72	9,27	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6300000	18,11	11,41	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	47,74	47,74	
Auxiliar								
Insumo	PRÓPRIO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,12	3,36	
			MO sem LS =>		7,23	LS =>	6,29 MO com LS =>	13,52
9.25	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,21	6,21	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1389000	14,72	2,04	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	18,11	2,64	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	1,50	1,53	
Auxiliar								
			MO sem LS =>		1,83	LS =>	1,59 MO com LS =>	3,42
9.26	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,84	7,84	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	14,72	2,22	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1670000	18,11	3,02	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	2,56	2,60	
Auxiliar								
			MO sem LS =>		2,09	LS =>	1,81 MO com LS =>	3,90
9.27	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"		M	1,0000000	16,72	16,72	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1600000	14,72	2,36	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2400000	18,11	4,35	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	Eletroduto em PVC de 1 1/2"	Material	M	1,0000000	10,01	10,01	
Auxiliar								
			MO sem LS =>		3,00	LS =>	2,61 MO com LS =>	5,61
9.28	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC DE 2"		M	1,0000000	21,02	21,02	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1300000	14,72	1,91	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1580000	18,11	2,86	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	Eletroduto em PVC de 2"	Material	M	1,0000000	16,25	16,25	
Auxiliar								
			MO sem LS =>		4,00	LS =>	3,48 MO com LS =>	7,48

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

9.29	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de Led Downlight Slim Led 24 W 6500 K Bivolt	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	86,65	86,65		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0100000	18,11	18,29		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0100000	14,72	14,87		
Composição Auxiliar	Próprio	Luminária de Led Downlight Slim Led 24 W 6500 K Bivolt	Material	un	1,0000000	53,49	53,49		
				MO sem LS =>	12,75	LS =>	11,08	MO com LS =>	23,83
9.30	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de Led Downlight Slim Led 18 W 6500 K Bivolt	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	55,40	55,40		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0500000	18,11	19,02		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0500000	14,72	15,46		
Composição Auxiliar	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de Led Downlight Slim Led 18 W 6500 K Bivolt	Material	un	1,0000000	20,92	20,92		
				MO sem LS =>	12,75	LS =>	11,08	MO com LS =>	23,83
9.31	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13,56	13,56		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2330000	14,72	3,43		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2330000	18,11	4,22		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,91	5,91		
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	2,49	MO com LS =>	5,35
9.32	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	42,00	42,00		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	14,72	7,95		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	18,11	9,78		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	24,27	24,27		
				MO sem LS =>	6,75	LS =>	5,87	MO com LS =>	12,62
9.33	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	54,44	54,44		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,03	6,03		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	48,41	48,41		
				MO sem LS =>	11,12	LS =>	9,66	MO com LS =>	20,78
9.34	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	15,80	15,80		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	14,72	1,05		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1690000	18,11	3,06		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	9,37	9,37		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,32	2,32		
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,95
9.35	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	69,22	69,22		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	14,72	1,75		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	18,11	2,93		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	56,41	56,41		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	8,13	8,13		
				MO sem LS =>	5,26	LS =>	4,58	MO com LS =>	9,84

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

9.36	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	150,28	150,28		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,62	12,36		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,88	7,76		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,48	2,81		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,4000000	2,26	18,98		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,66	33,52		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,26	10,26		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,13	34,13		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	9,36	20,59		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,83	2,83		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	3,20	7,04		
				MO sem LS =>	35,66	LS =>	30,99	MO com LS =>	66,65

9.37	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	134,83	134,83		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,62	12,36		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,88	7,76		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,48	2,81		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,66	33,52		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,26	10,26		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,66	37,66		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	9,36	20,59		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,83	2,83		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	3,20	7,04		
				MO sem LS =>	34,21	LS =>	29,72	MO com LS =>	63,93

9.38	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	356,39	356,39
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	14,72	17,08
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	18,11	21,01

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	318,30	318,30	
			MO sem LS =>	31,87	LS =>	27,70	MO com LS =>	59,57
9.39	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	407,83	407,83	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	14,72	14,43	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	18,11	17,75	
Insumo	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	375,65	375,65	
			MO sem LS =>	38,25	LS =>	33,24	MO com LS =>	71,49
9.40	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	653,53	653,53	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	14,72	14,43	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	18,11	17,75	
Insumo	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	621,35	621,35	
			MO sem LS =>	51,00	LS =>	44,32	MO com LS =>	95,32
9.41	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO F INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	278,02	278,02	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6900000	14,72	10,16	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6900000	18,11	12,50	
Insumo	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	255,36	255,36	
			MO sem LS =>	25,50	LS =>	22,16	MO com LS =>	47,66
10.1.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)		Pt	1,0000000	353,02	353,02	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,7400000	14,14	67,02	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,7400000	17,48	82,86	
Insumo	PRÓPRIO	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	UN	0,7500000	4,69	3,52	
Insumo	PRÓPRIO	Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	0,7500000	4,27	3,20	
Insumo	PRÓPRIO	Tubo em PVC 3/4" (LH)	Material	M	9,0000000	8,85	79,65	
Insumo	PRÓPRIO	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	UN	1,0000000	0,93	0,93	
Insumo	PRÓPRIO	Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	2,0000000	2,78	5,56	
Insumo	PRÓPRIO	Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	Material	M	3,0000000	36,76	110,28	
			MO sem LS =>	86,23	LS =>	74,93	MO com LS =>	161,16
10.1.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	6,79	6,79	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000	17,48	2,12	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	14,14	1,22	
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0380000	1,83	0,07	
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	3,19	3,38	
			MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,64
10.1.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,07	11,07	



C O N S T R U T O R A

CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	17,48	1,87
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	14,14	1,51
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0450000	1,83	0,08
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	7,17	7,61

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

							MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,46	MO com LS =>	3,14
10.1.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,66	10,66					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	17,48	1,54					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	14,14	1,22					
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,83	0,01					
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	7,44	7,89					
							MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,56
10.1.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,11	12,11					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	14,14	0,35					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	17,48	0,44					
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	1,83	0,02					
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	10,65	11,30					
							MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,67
10.1.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,89	19,89					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	14,14	0,23					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	17,48	0,28					
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0110000	1,83	0,02					
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	18,25	19,36					
							MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,79
10.1.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	PRÓPRIO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	726,68	726,68					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0100000	17,48	122,53					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0100000	14,14	99,12					
Insumo	PRÓPRIO	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	9,61	9,61					
Insumo	PRÓPRIO	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	15,14	15,14					
Insumo	PRÓPRIO	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000000	16,48	32,96					
Insumo	PRÓPRIO	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	5,92	2,37					
Insumo	PRÓPRIO	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	384,49	384,49					
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	2,96	0,89					
Insumo	PRÓPRIO	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,88	1,88					
Insumo	PRÓPRIO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	16,08	16,08					
Insumo	PRÓPRIO	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,55	3,55					
Insumo	PRÓPRIO	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	18,93	18,93					
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0000000	7,17	14,34					
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5000000	3,19	4,79					
							MO sem LS =>	96,81	LS =>	84,13	MO com LS =>	180,94
10.1.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	PRÓPRIO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	561,00	561,00					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,1000000	17,48	124,11					
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,1000000	14,14	100,39					
Insumo	PRÓPRIO	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	9,61	9,61					
Insumo	PRÓPRIO	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	15,14	15,14					

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	PRÓPRIO	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000000	16,48	32,96		
Insumo	PRÓPRIO	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	5,92	2,37		
Insumo	PRÓPRIO	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	220,75	220,75		
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	2,96	0,89		
Insumo	PRÓPRIO	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,88	1,88		
Insumo	PRÓPRIO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	16,08	16,08		
Insumo	PRÓPRIO	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,55	3,55		
Insumo	PRÓPRIO	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	18,93	18,93		
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0000000	7,17	14,34		
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5000000	3,19	4,79		
			MO sem LS =>		96,81	LS =>	84,13	MO com LS =>	180,94

10.1.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L		UN	1,0000000	2.864,45	2.864,45		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2300000	14,14	17,39		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2300000	17,48	21,50		
Insumo	PRÓPRIO	Fita de vedacao	Material	M	3,0000000	0,21	0,63		
Insumo	PRÓPRIO	Flange de aço galvanizado - 50mm	Material	UN	4,0000000	40,22	160,88		
Insumo	PRÓPRIO	Flange de aço galvanizado - 20mm	Material	UN	2,0000000	13,99	27,98		
Insumo	PRÓPRIO	Reservatório em polietileno de 3.000 L	Material	UN	1,0000000	1.536,35	1.536,35		
Insumo	PRÓPRIO	Viga de peroba 6x16cm	Material	M	5,0000000	212,30	1.061,50		
Insumo	PRÓPRIO	Flange de aço galvanizado - 25mm	Material	UN	2,0000000	19,11	38,22		
			MO sem LS =>		56,58	LS =>	49,17	MO com LS =>	105,75

10.2.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	75,86	75,86		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0155000	97,04	1,50		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0521000	37,22	1,94		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0192000	125,55	2,41		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0460000	17,96	0,83		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0460000	17,85	0,82		
Insumo	PRÓPRIO	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	68,36	68,36		
			MO sem LS =>		1,84	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,43

10.2.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	180,00	180,00
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1000000	17,85	73,19
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2100000	17,96	21,73
Insumo	PRÓPRIO	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	7,72	16,64
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0653000	54,22	3,54
Insumo	PRÓPRIO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0096000	1,77	5,33
Insumo	PRÓPRIO	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	34,15	2,05

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Material	KG	18,5084000	0,78	14,44
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,5084000	14,44
Insumo	PRÓPRIO	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	0,30
Insumo	PRÓPRIO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0365000	2,86
Insumo	PRÓPRIO	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	39,92
			MO sem LS =>	44,37	LS =>	38,56
					MO com LS =>	82,93

10.2.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.812,63	1.812,63
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,4200000	46,34	112,14
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	12,54	330,30
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	372,46	137,01
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	21,55	149,64
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	6,9440000	153,00	1.062,43
Insumo	PRÓPRIO	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,9400000	7,18	21,11
			MO sem LS =>	256,53	LS =>	222,92	479,45

10.2.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12.220,60	12.220,60
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,5410000	97,04	149,54
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	5,1832000	37,22	192,92
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	18,7568000	9,66	181,19
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1196000	769,59	92,04
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,9488000	10,07	39,76
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	63,1764000	14,80	935,01
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,4676000	743,23	347,53
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,7169000	404,76	1.099,69
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,6617000	1.955,29	3.249,11
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,1210000	98,36	110,26
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0209000	407,34	8,51
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	2,0281000	649,23	1.316,70
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	71,0000000	17,96	1.275,16
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	73,0000000	17,85	1.303,05



CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total
		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)		258,4615000	3,68	951,14
		CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)		159,6000000	2,28	363,89
		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE		6,6810000	90,57	605,10
			MO sem LS =>	2.269,51	LS =>	1.972,20
					MO com LS =>	4.241,71

10.2.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7.268,12	7.268,12	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8409000	97,04	81,60	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8284000	37,22	105,27	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2242000	769,59	172,54	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,4040000	10,07	74,56	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2277000	743,23	169,23	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,1316000	9,66	88,21	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8680000	1.955,29	1.697,19	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVTV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,1590000	149,10	172,81	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,7052000	500,99	353,30	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	53,5500000	17,85	955,87	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	53,5500000	17,96	961,76	
Insumo	PRÓPRIO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	538,3860000	3,68	1.981,26	
Insumo	PRÓPRIO	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	77,7000000	2,28	177,16	
Insumo	PRÓPRIO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	Material	m³	3,0624000	90,57	277,36	
			MO sem LS =>	1.383,95	LS =>	1.202,65	MO com LS =>	2.586,60

10.2.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS)		Pt	1,0000000	304,37	304,37	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	7,3800000	14,14	104,35	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	7,3400000	17,48	128,30	
Insumo	PRÓPRIO	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	UN	0,2500000	15,15	3,78	
Insumo	PRÓPRIO	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	Material	UN	0,2500000	11,95	2,98	
Insumo	PRÓPRIO	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	UN	0,2500000	15,37	3,84	
Insumo	PRÓPRIO	Tubo em PVC - 50mm (LS)	Material	M	1,5000000	11,48	17,22	
Insumo	PRÓPRIO	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	UN	0,2500000	11,24	2,81	
Insumo	PRÓPRIO	Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH	Material	UN	0,5000000	3,94	1,97	
Insumo	PRÓPRIO	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	UN	0,5000000	22,00	11,00	
Insumo	PRÓPRIO	Tubo em PVC - 40mm (LS)	Material	M	4,0000000	7,03	28,12	
			MO sem LS =>	100,59	LS =>	87,41	MO com LS =>	188,00

10.2.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,18	9,18
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	14,14	1,06
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	17,48	1,31



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	PRÓPRIO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0049000	53,43	0,26		
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,83	0,03		
Insumo	PRÓPRIO	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	6,17	6,17		
Insumo	PRÓPRIO	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	46,40	0,35		
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,63

10.2.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	40,77	40,77		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6900000	17,48	12,06		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6900000	14,14	9,76		
Insumo	PRÓPRIO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0363000	53,43	1,94		
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,2470000	1,83	0,45		
Insumo	PRÓPRIO	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0593000	46,40	2,75		
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	13,15	13,81		
				MO sem LS =>	9,30	LS =>	8,08	MO com LS =>	17,38

10.2.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	14,14	14,14		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	17,48	4,96		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	14,14	4,02		
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	1,83	0,18		
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	4,74	4,98		
				MO sem LS =>	3,77	LS =>	3,27	MO com LS =>	7,04

10.2.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,04	21,04		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	14,14	4,92		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	17,48	6,08		
Insumo	PRÓPRIO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0108000	53,43	0,58		
Insumo	PRÓPRIO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	1,83	0,23		
Insumo	PRÓPRIO	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	46,40	0,76		
Insumo	PRÓPRIO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	8,07	8,47		
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	4,15	MO com LS =>	8,92

11.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	3,50	3,50		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	462,47	1,94		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	17,85	0,14		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	17,96	1,42		
				MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,30

11.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.		m²	1,0000000	32,68	32,68		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0250000	392,30	9,81		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7200000	14,56	10,48		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6900000	17,96	12,39		
				MO sem LS =>	10,25	LS =>	8,90	MO com LS =>	19,15

11.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,25	34,25		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	610,26	22,95		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	17,96	8,62		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	17,85	2,68		
				MO sem LS =>	5,97	LS =>	5,19	MO com LS =>	11,16

11.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	53,06	53,06		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	17,85	5,53		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	17,89	10,56		
Insumo	PRÓPRIO	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,69	4,24		
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2200000	4,05	0,89		
Insumo	PRÓPRIO	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0800000	29,48	31,84		
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,36	MO com LS =>	13,67

11.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PARA OS PILARES DO MURO PADRÃO PMT	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m	1,0000000	66,18	66,18		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1200000	17,96	20,12		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7700000	17,85	13,74		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck = 20 MPA (incl. preparo e langamento)		m³	0,0200000	703,10	14,06		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)		m²	0,2000000	58,67	11,73		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	0,2000000	18,07	3,61		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	0,2000000	2,01	0,40		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	0,2000000	12,62	2,52		
				MO sem LS =>	19,96	LS =>	17,35	MO com LS =>	37,31

11.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,81	4,81		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0015000	2.681,86	4,02		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	17,85	0,39		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	17,96	0,40		
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,77

11.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	29,01	29,01		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	610,26	13,00		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6400000	17,96	11,49		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2530000	17,85	4,52		
				MO sem LS =>	7,27	LS =>	6,32	MO com LS =>	13,59

12.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,17	2,17
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	17,85	0,17
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0501000	18,94	0,95



CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,1600000	6,54	1,05	
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,90
12.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,39	10,39	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	17,85	2,23	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	18,94	5,78	
Insumo	PRÓPRIO	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0,2445000	9,56	2,34	
Insumo	PRÓPRIO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,1000000	0,41	0,04	
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	2,65	MO com LS =>	5,70
12.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,49	17,49	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	18,94	5,87	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	17,85	1,59	
Insumo	Próprio	TINTA ACRILICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR OCEANO	Material	L	0,1800000	55,74	10,03	
			MO sem LS =>	2,00	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,74
12.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,35	12,35	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	18,94	5,21	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,85	1,25	
Insumo	Próprio	TINTA ACRILICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR URBANO	Material	L	0,1800000	32,74	5,89	
			MO sem LS =>	2,00	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,74
12.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,90	9,90	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1990000	18,94	3,77	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	17,85	2,28	
Insumo	Próprio	TINTA ACRILICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR BRANCO GELO	Material	L	0,1800000	21,40	3,85	
			MO sem LS =>	2,00	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,74
12.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,45	15,45	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	18,94	6,06	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	17,85	4,82	
Insumo	PRÓPRIO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000000	0,41	0,16	
Insumo	PRÓPRIO	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	11,87	0,47	
Insumo	PRÓPRIO	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000	24,61	3,94	
			MO sem LS =>	4,30	LS =>	3,74	MO com LS =>	8,04
12.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	35,36	35,36	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000	18,94	14,39	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000	17,85	13,57	
Insumo	PRÓPRIO	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1200000	25,70	3,08	
Insumo	PRÓPRIO	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	1,75	0,53	
Insumo	PRÓPRIO	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0300000	11,87	0,36	
Insumo	PRÓPRIO	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1440000	23,83	3,43	
			MO sem LS =>	11,49	LS =>	9,98	MO com LS =>	21,47
12.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,66	13,66
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2980000	17,85	5,32
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2980000	18,94	5,64
Insumo	PRÓPRIO	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,1700000	15,88	2,70
				MO sem LS =>	4,30	LS =>	3,74
						MO com LS =>	8,04

13.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	38,44	38,44
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	525,58	22,65
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	17,96	6,29
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	17,85	3,93
Insumo	PRÓPRIO	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,4350000	11,90	5,18
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,78	0,39
				MO sem LS =>	5,24	LS =>	4,56
						MO com LS =>	9,80

13.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	46,54	46,54
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0661000	525,58	34,74
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	17,85	3,36
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	17,96	8,44
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	5,71
						MO com LS =>	12,28

13.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio	PREPARO E EXECUÇÃO DE PISO TIPO CALÇADA, EM CONCRETO 15 MPA, ESPESSURA DE 5 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS	PISO - PISOS	m³	1,0000000	605,18	605,18
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8200000	17,85	50,34
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8200000	17,76	50,08
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2100000	372,46	450,68
Insumo	PRÓPRIO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	2,45	4,90
Insumo	PRÓPRIO	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	20,0000000	1,22	24,40
				MO sem LS =>	95,55	LS =>	83,03
						MO com LS =>	178,58

13.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	65,32	65,32
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	8,83	0,06
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1260000	0,83	0,10
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	20,22	0,27

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1326000	0,53	0,07
Composição	PRÓPRIO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	17,86	4,29
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	17,85	5,00
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	54,22	3,08
Insumo	PRÓPRIO	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO/ HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	1,0174000	51,09	51,98
Insumo	PRÓPRIO		Material	m³	0,0064000	74,11	0,47
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	3,47
						MO com LS =>	7,47

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO CEMENTO GRIGIO 60 X 60 CM , COM ARGAMASSA AC-III, INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	98,90	98,90
Auxiliar	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9200000	17,89	16,46
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	17,85	11,78
Insumo	Próprio	Piso em porcelanato CEMENTO GRIGIO 60 x 60 cm	Material	m²	1,0500000	45,27	47,53
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	1,2000000	4,05	4,86
Insumo	PRÓPRIO	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,12	18,27
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	4,36
						MO com LS =>	9,38

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO RETIFICADO E ACETINADO 0,55 X 0,55, PEI IV, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	57,78	57,78
Auxiliar	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6100000	17,89	10,91
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	17,85	8,03
Insumo	Próprio	CERAMICA 58011 RT ACETINADO 55X55CM CX C/2,18M	Material	m²	1,0500000	25,93	27,23
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,5200000	4,05	2,11
Insumo	PRÓPRIO	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	Material	KG	4,8000000	1,98	9,50
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	4,36
						MO com LS =>	9,38

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	17,85	0,21
Auxiliar	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	17,89	0,34
Insumo	PRÓPRIO	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6030000	0,69	0,42
Insumo	PRÓPRIO	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,1880000	58,18	10,94
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0840000	4,05	0,34
				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,72
						MO com LS =>	1,54

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	51,00	51,00
Auxiliar	PRÓPRIO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5510000	17,89	9,86
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	17,85	5,18
Insumo	PRÓPRIO	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,12	2,73
Insumo	PRÓPRIO	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E= *2,0*	Material	M	1,0000000	33,23	33,23

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

MO sem LS => 5,88 LS => 5,11 MO com LS => 10,99

13.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)		m²	1,0000000	101,82	101,82	
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3600000	14,56	5,24	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	17,96	7,18	
Insumo	PRÓPRIO	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	Material	m²	1,0200000	81,33	82,96	
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,0100000	54,22	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	0,1500000	39,34	5,90	
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	6,09 MO com LS =>	13,09

13.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PISO DE BORRACHA TATIL (16 UN)		m²	1,0000000	173,98	173,98	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1900000	17,96	3,41	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2100000	17,85	3,75	
Insumo	PRÓPRIO	Placa 25x25 em 3mm em borracha p/ piso tátil	Material	UN	16,0000000	10,05	160,80	
Insumo	PRÓPRIO	Cola branca	Material	KG	0,3300000	18,24	6,02	
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,12 MO com LS =>	4,56

13.11	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	82,16	82,16	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,6000000	3,25	5,20	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7200000	17,85	30,70	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5200000	17,96	27,30	
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	8,0000000	0,78	6,24	
Insumo	PRÓPRIO	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO. PRETO. CINZA. PALHA OU BRANCO	Material	KG	14,0000000	0,38	5,32	
Insumo	PRÓPRIO	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	2,0000000	0,78	1,56	
Insumo	PRÓPRIO	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,2117600	27,57	5,84	
				MO sem LS =>	25,92	LS =>	22,53 MO com LS =>	48,45

14.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BARRA EM AÇO INOX (PNE)		M	1,0000000	219,59	219,59	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	0,0080000	455,78	3,65	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1100000	14,56	1,60	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1100000	17,96	1,98	
Insumo	PRÓPRIO	Barra em aço inox - 1 1/4"	Material	M	1,0000000	212,36	212,36	
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	2,59 MO com LS =>	5,56

14.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	152,07	152,07
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	17,89	2,86
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	17,85	1,07



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Material	UN	1,0000000	138,41	138,41
		CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12" CM				
		Material	UN	1,0000000	138,41	138,41
		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO				
		Material	KG	0,2974000	32,73	9,73
			MO sem LS =>	4,50	LS =>	3,91
					MO com LS =>	8,41

14.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	DUCHA HIGIENICA CROMADA		UN	1,0000000	88,97	88,97	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1100000	14,14	1,56	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1100000	17,48	1,92	
Insumo	PRÓPRIO	Ducha higienica cromada	Material	UN	1,0000000	85,36	85,36	
Insumo	PRÓPRIO	Fita de vedacao	Material	M	0,6000000	0,21	0,13	
			MO sem LS =>	4,39	LS =>	3,82	MO com LS =>	8,21

14.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO EM VERDE UBATUBA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	436,48	436,48	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4500000	17,96	79,92	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4500000	14,56	64,79	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0033000	514,16	1,70	
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,7000000	2,85	2,00	
Insumo	Próprio	Granito Verde Ubatuba	Material	m²	1,0000000	288,07	288,07	
			MO sem LS =>	43,15	LS =>	37,49	MO com LS =>	80,64

14.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	273,06	273,06	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,69	43,69	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,77	5,77	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	206,56	206,56	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,92	9,92	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,12	7,12	
			MO sem LS =>	13,79	LS =>	11,99	MO com LS =>	25,78

14.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	166,14	166,14
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,69	43,69

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,77	5,77		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,92	9,92		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,12	7,12		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	99,64	99,64		
				MO sem LS =>	8,42	LS =>	7,31	MO com LS =>	15,73

14.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	458,49	458,49		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1000000	14,14	43,83		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1000000	17,48	54,19		
Insumo	PRÓPRIO	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	34,39	34,39		
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0760000	2,96	0,22		
Insumo	PRÓPRIO	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	245,98	245,98		
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	Material	UN	2,0000000	10,93	21,86		
Insumo	PRÓPRIO	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	58,02	58,02		
				MO sem LS =>	40,23	LS =>	34,96	MO com LS =>	75,19

14.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,02	69,02		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	17,85	0,29		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	17,48	1,35		
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06		
Insumo	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	Material	UN	1,0000000	67,32	67,32		
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,68

14.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,22	35,22		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	17,85	0,37		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,48	1,22		
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304000	2,96	0,09		
Insumo	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	33,54	33,54		
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,14

14.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MOVEL P/ PIA/TANQUE		UN	1,0000000	91,16	91,16
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2600000	14,14	3,68
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2600000	17,48	4,54
Insumo	PRÓPRIO	Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque	Material	UN	1,0000000	82,81	82,81
Insumo	PRÓPRIO	Fita de vedacao	Material	M	0,6000000	0,21	0,13

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

MO sem LS => 6,29 LS => 5,46 MO com LS => 11,75

14.11	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	245,13	245,13
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8300000	17,48	14,51
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8300000	14,14	11,74
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0190000	10,90	0,21
Insumo	PRÓPRIO	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000000	218,67	218,67

14.12	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	355,11	355,11
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	345,71	345,71

MO sem LS => 10,18 LS => 8,85 MO com LS => 19,03

14.13	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	162,03	162,03
Composição	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	17,48	8,68
Insumo	PRÓPRIO	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0000000	108,20	108,20
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	14,75	29,50
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	85,35	7,52
Insumo	PRÓPRIO	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	1,89	1,89

MO sem LS => 6,08 LS => 5,28 MO com LS => 11,36

14.14	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA		UN	1,0000000	122,07	122,07
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,1900000	14,14	30,97
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,1900000	17,48	38,28
Insumo	PRÓPRIO	Fita de vedacao	Material	M	0,5000000	0,21	0,11
Insumo	PRÓPRIO	Tubo de descarga em PVC - 40mm	Material	UN	1,0000000	9,63	9,63
Insumo	PRÓPRIO	Ligacao flexivel (engate) plastico	Material	UN	1,0000000	4,63	4,63
Insumo	PRÓPRIO	Caixa de descarga plastica externa	Material	UN	1,0000000	38,45	38,45

MO sem LS => 28,91 LS => 25,13 MO com LS => 54,04

14.15	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,68	28,68
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0580000	17,85	1,04
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,48	1,22
Insumo	PRÓPRIO	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	26,42	26,42

MO sem LS => 1,45 LS => 1,26 MO com LS => 2,71

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

14.16	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	88,82	88,82		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	21,97	0,46		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	18,78	7,47		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	375,45	2,25		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	17,85	4,46		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4250000	17,89	7,60		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM. COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	64,02	66,58		
				MO sem LS =>	8,08	LS =>	7,03	MO com LS =>	15,11
15.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	HASTE DE APO COBREADA 5/8"x3,0M C/ CONECTOR		UN	1,0000000	93,62	93,62		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6600000	14,72	9,72		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2500000	18,11	22,64		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	Material	UN	1,0000000	61,26	61,26		
				MO sem LS =>	12,02	LS =>	10,44	MO com LS =>	22,46
15.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4"		M	1,0000000	11,81	11,81		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0900000	14,72	1,32		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1800000	18,11	3,26		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Eletroduto - ferro galvanizado 3/4"	Material	M	1,0000000	7,23	7,23		
				MO sem LS =>	2,00	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,74
15.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM2		UN	1,0000000	8,60	8,60		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0110000	14,72	0,16		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0420000	18,11	0,76		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Conector de emenda para cabo 35 mm²	Material	UN	1,0000000	7,68	7,68		
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,11
15.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 35MM2		UN	1,0000000	4,25	4,25		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0210000	14,72	0,31		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0690000	18,11	1,25		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Terminal de compressão em latão 35mm²	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69		
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,48
15.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	108,52	108,52		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	18,11	2,83		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	14,72	0,28		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS. PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS	Material	UN	1,0000000	105,41	105,41		
				MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,40	MO com LS =>	3,01
15.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	38,65	38,65		

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	PRÓPRIO	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,5000000	19,83	9,92
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	14,72	3,90
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	18,11	4,80
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	19,08	20,03
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	4,55
						MO com LS =>	9,78

15.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	48,66	48,66
Auxiliar	PRÓPRIO	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,5000000	19,83	9,92
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	18,11	5,98
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	14,72	4,86
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	26,57	27,90
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	5,35
						MO com LS =>	11,50

15.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CAIXA ZB - INSPEÇÃO C/ TAMPA DE AÇO		UN	1,0000000	67,72	67,72
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3400000	14,72	5,00
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3400000	18,11	6,16
Insumo	PRÓPRIO	Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço	Material	UN	1,0000000	56,56	56,56
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	3,87
						MO com LS =>	8,33

15.9	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SUPORTE ISOLADO C/ BRAÇADEIRA P/ PARA RAI0		UN	1,0000000	39,10	39,10
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1700000	14,72	2,50
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2500000	18,11	22,64
Insumo	PRÓPRIO	Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96
				MO sem LS =>	10,02	LS =>	8,70
						MO com LS =>	18,72

15.10	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SINALEIRA DUPLO COM RELÉ FOELETTRICO P/ PARA-RAIO		UN	1,0000000	263,93	263,93
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,8800000	14,72	27,67
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,3800000	18,11	61,21
Insumo	PRÓPRIO	Sinaleira duplo com relé foelétrico p/ para-raio	Material	UN	1,0000000	175,05	175,05
				MO sem LS =>	40,06	LS =>	34,82
						MO com LS =>	74,88

15.11	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	32,52	32,52
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	14,72	9,72
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	18,11	9,96
Insumo	Próprio	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 400MM. COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	Material	un	1,0000000	12,84	12,84
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	5,54
						MO com LS =>	11,91

15.12	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	166,68	166,68
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1580000	14,72	2,33
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1580000	18,11	2,86
Insumo	PRÓPRIO	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M	Material	UN	1,0000000	161,49	161,49
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	1,75
						MO com LS =>	3,76

16.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	31,82	31,82

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930000	14,43	1,34
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	17,96	8,44
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO. APLICACAO A FRIO	Material	KG	1,5000000	14,69	22,04
				MO sem LS =>	3,49	LS =>	3,04
						MO com LS =>	6,53

16.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAGAO PARA BALDRAME(IGOL 2 + SIKA 1)		m²	1,0000000	59,44	59,44
Composição	PRÓPRIO	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)		m²	1,0500000	42,32	44,44
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1900000	18,94	3,60
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1900000	17,85	3,39
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Igol 2	Material	L	0,4000000	20,03	8,01

16.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	IMUNIZAGAO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM		m²	1,0000000	5,99	5,99
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1890000	17,85	3,37
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Carbolineum	Material	L	0,1400000	18,68	2,62
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	1,25
						MO com LS =>	2,69

16.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	MANTA ASFALTICA C/ FILME DE ALUMINIO		m²	1,0000000	66,29	66,29
Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0900000	18,94	1,70
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Rolo de espuma	Material	UN	0,0200000	14,10	0,28
Insumo	PRÓPRIO	Manta asfaltica c/ filme de aluminio	Material	m²	1,1800000	45,42	53,60
Insumo	PRÓPRIO	Primer asfaltico	Material	L	0,6000000	14,79	8,87
Insumo	PRÓPRIO	Solvente	Material	GL	0,0030000	78,77	0,24
Insumo	PRÓPRIO	Gás butano	Material	KG	0,0800000	6,63	0,53
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	4,99
						MO com LS =>	10,73

16.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	MANTA ASFALTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO		m²	1,0000000	78,55	78,55
Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5200000	18,94	9,85
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Manta asfaltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	Material	m²	1,1800000	43,01	50,75
Insumo	PRÓPRIO	Rolo de espuma	Material	UN	0,0200000	14,10	0,28
Insumo	PRÓPRIO	Primer asfaltico	Material	L	0,6000000	14,79	8,87
Insumo	PRÓPRIO	Solvente	Material	GL	0,0030000	78,77	0,24
Insumo	PRÓPRIO	Gás butano	Material	KG	0,0800000	6,63	0,53
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	4,99
						MO com LS =>	10,73

16.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO. 2 DEMÃOS. AF. 06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	131,53	131,53
Composição	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	17,96	9,70
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	14,43	2,45
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	Material	KG	2,0000000	59,69	119,38
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	3,42
						MO com LS =>	7,36

17.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG		UN	1,0000000	184,32	184,32

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1600000	14,56	2,33	
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1150000	17,96	2,07	
Insumo	PRÓPRIO	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	Material	UN	1,0000000	179,92	179,92	
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	5,47 MO com LS =>	11,76

17.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ASPERSOR (ESGUICHO) GIRATORIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M)		CJ	1,0000000	69,54	69,54	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1500000	14,14	2,12	
Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1400000	17,48	2,45	
Insumo	PRÓPRIO	Fita de vedacao	Material	M	0,4000000	0,21	0,08	
Insumo	PRÓPRIO	Aspersor (esguicho) giratório 1/2" (incl. mangueira -30m)	Material	CJ	1,0000000	64,89	64,89	
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	5,46 MO com LS =>	11,75

17.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2". MANGUEIRA DE INCÊNDIO ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.078,30	1.078,30	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,2940000	673,63	198,05	
Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	14,14	10,61	
Composição	PRÓPRIO	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	17,48	14,86	
Auxiliar	PRÓPRIO	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	216,44	216,44	
Insumo	PRÓPRIO	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96	
Insumo	PRÓPRIO	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA	Material	UN	1,0000000	209,49	209,49	
Insumo	PRÓPRIO	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	204,00	204,00	
Insumo	PRÓPRIO		Material	UN	1,0000000	146,65	146,65	
				MO sem LS =>	47,72	LS =>	41,47 MO com LS =>	89,19

17.4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	249,85	249,85	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4500000	14,14	20,50	
Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4500000	17,48	25,35	
Composição	PRÓPRIO	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	1,0000000	204,00	204,00	
Insumo	PRÓPRIO		Material	UN	1,0000000	204,00	204,00	
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,54 MO com LS =>	3,32

17.5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio	PLACA DE ORIENTAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000	42,25	42,25
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	14,56	4,51
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	17,96	5,57

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,0000000	32,17	32,17	
			MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,70

17.6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000	44,19	44,19	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	14,56	4,66	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	17,96	5,57	
Insumo	PRÓPRIO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,0000000	33,96	33,96	
			MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,70

17.7	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	PLACA DE EQUIPAMENTOS	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000	66,35	66,35	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4100000	14,56	5,97	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	17,96	6,47	
Insumo	PRÓPRIO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS	Material	UN	1,0000000	33,96	33,96	
Insumo	PRÓPRIO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE. QUADRADA. *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-	Material	UN	1,0000000	19,95	19,95	
			MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,70

17.8	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,05	28,05	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	18,11	2,50	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	14,72	2,03	
Insumo	PRÓPRIO	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	23,52	23,52	
			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,49	MO com LS =>	3,20

18.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000	630,76	630,76	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	17,85	1,96	
Insumo	PRÓPRIO	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0000000	628,80	628,80	
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,36

18.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA		m²	1,0000000	6,05	6,05	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3390000	17,85	6,05	
			MO sem LS =>	2,88	LS =>	2,50	MO com LS =>	5,38

18.3	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.50M)		M	1,0000000	596,07	596,07
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Locagao planimetrica de linha		M	1,0000000	1,71	1,71
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	0,0900000	91,79	8,26
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Escavagao manual ate 1.50m de profundidade		m³	0,0900000	53,55	4,82
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Fundagao corrida/bloco c/pedra preta arg.no trago 1:8		m³	0,0900000	326,49	29,38
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma		m³	0,0230000	1.041,08	23,94

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca		m³	0,0220000	2.613,64	57,50
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m²	2,5000000	61,58	153,95
Composição	PRÓPRIO	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3		m²	5,1000000	10,06	51,31
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.		m²	5,1000000	38,08	194,21
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	PVA externa sem superf. preparada		m²	5,1000000	13,92	70,99
Auxiliar							
				MO sem LS =>	157,37	LS =>	136,75
						MO com LS =>	294,12

18,4	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)		m²	1,0000000	24,66	24,66
Composição	PRÓPRIO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3600000	17,80	6,41
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3600000	17,85	6,43
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Grama em placa	Material	m²	1,0500000	8,38	8,80
Insumo	PRÓPRIO	Terra preta vegetal	Material	m³	0,0500000	60,38	3,02
				MO sem LS =>	4,29	LS =>	3,73
						MO com LS =>	8,02

18,5	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE		M	1,0000000	97,65	97,65
Composição	PRÓPRIO	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	0,1000000	91,79	9,18
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Escavagao manual ate 1.50m de profundidade		m³	0,1000000	53,55	5,36
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Lastro de concreto magro c/ seixo		m³	0,0300000	398,89	11,97
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m²	0,6000000	61,58	36,95
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3		m²	0,8000000	10,06	8,05
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.		m²	0,8000000	32,68	26,14
Auxiliar							
				MO sem LS =>	24,72	LS =>	21,49
						MO com LS =>	46,21

18,6	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts.		UN	1,0000000	15.674,83	15.674,83
Composição	PRÓPRIO	Locagao da obra a trena		m²	7,5800000	4,46	33,81
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	12,7600000	91,79	1.171,24
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Escavagao manual ate 1.50m de profundidade		m³	10,6000000	53,55	567,63
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Reaterro compactado		m³	4,2000000	56,82	238,64
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Lastro de concreto magro c/ seixo		m³	0,6000000	398,89	239,33
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca		m³	3,2000000	2.612,68	8.360,58
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)		m²	46,8000000	42,32	1.980,58
Auxiliar							
Composição	PRÓPRIO	Aplicagao de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem		m²	46,8000000	43,84	2.051,71
Composição	PRÓPRIO	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3		m²	46,8000000	10,06	470,81
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	Tampao em fo fo d = 0,60m	Material	UN	2,0000000	280,25	560,50
				MO sem LS =>	2.958,68	LS =>	2.571,09
						MO com LS =>	5.529,77
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Auxiliar							
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>		5,37	LS =>	4,67 MO com LS =>
							10,04

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,46	14,46
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>		5,38	LS =>	4,68 MO com LS =>
							10,06

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	14,46	14,46
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	PRÓPRIO	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>		5,38	LS =>	4,68 MO com LS =>
							10,06

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	13,66	13,66
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
			MO sem LS =>		5,37	LS =>	4,67 MO com LS =>
							10,04

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	14,56	14,56
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	AUXILIAR DE PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	4,68 MO com LS =>	10,06

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	AUXILIAR DE PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	4,68 MO com LS =>	10,06

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,43	14,43	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	4,67 MO com LS =>	10,04

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	5,00	5,00	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	17,79	1,20	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	17,85	0,60	
Insumo	PRÓPRIO	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	M	1,1630000	2,68	3,11	
Insumo	PRÓPRIO		Material	KG	0,0060000	15,39	0,09	
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,63 MO com LS =>	1,36

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	153,00	153,00
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0220000	566,95	12,47
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	17,85	14,28

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	17,96	20,65	
Auxiliar	PRÓPRIO	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	160,0000000	0,66	105,60	
			MO sem LS =>	24,63	LS =>	21,41	MO com LS =>	46,04

Composição	PRÓPRIO	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	17,85	0,24		
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	18,94	0,73
Insumo	PRÓPRIO	Insumo	PRÓPRIO	SELAADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,1600000	6,54	1,04
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,70	

Composição	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,07	18,07		
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	17,85	2,55
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	18,94	10,81
Insumo	PRÓPRIO	Insumo	PRÓPRIO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERDE)	Material	UN	0,1000000	0,41	0,04
			MO sem LS =>	5,12	LS =>	4,44	MO com LS =>	9,56	

Composição	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,62	12,62		
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	17,85	1,23
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	18,94	3,54
Insumo	PRÓPRIO	Insumo	PRÓPRIO	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,81	7,85
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,42	

Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	673,63	673,63		
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	17,85	200,45
Insumo	PRÓPRIO	Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	54,22	62,89
Insumo	PRÓPRIO	Insumo	PRÓPRIO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,77	206,02
Insumo	PRÓPRIO	Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,78	204,27
			MO sem LS =>	80,87	LS =>	70,28	MO com LS =>	151,15	

Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	610,26	610,26		
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,66	1,74
Auxiliar	PRÓPRIO	Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,23	0,79

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	18,65	83,92	
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	54,22	62,89	
Insumo	PRÓPRIO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,77	308,15	
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,78	152,77	
				MO sem LS =>	36,19	LS =>	31,44 MO com LS =>	67,63

Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	566,95	566,95	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1600000	4,44	5,15	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,8000000	0,63	2,39	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9600000	18,65	92,50	
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	54,22	62,35	
Insumo	PRÓPRIO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	137,6100000	1,77	243,56	
				MO sem LS =>	39,88	LS =>	34,66 MO com LS =>	74,54

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	570,24	570,24	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	4,44	5,06	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	0,63	2,35	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8800000	18,65	91,01	
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	54,22	62,89	
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,78	135,54	
				MO sem LS =>	39,24	LS =>	34,10 MO com LS =>	73,34

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	462,47	462,47	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,66	1,67	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,23	0,76	
Insumo	PRÓPRIO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	49,29	46,82	
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,78	332,66	
				MO sem LS =>	34,74	LS =>	30,18 MO com LS =>	64,92

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	649,23	649,23
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	1,66	1,44
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,23	0,66

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS		L	19,4400000	7,18	139,57
		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	1,0800000	54,22	58,55
		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	486,0000000	0,78	379,08
				MO sem LS =>	30,16	LS =>	26,20
						MO com LS =>	56,36

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	587,68	587,68
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	17,85	152,97
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,78	376,70
				MO sem LS =>	61,72	LS =>	53,63
						MO com LS =>	115,35

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	500,99	500,99
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,66	1,32
Composição	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	18,65	63,78
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	54,22	58,01
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,78	377,28
				MO sem LS =>	27,50	LS =>	23,90
						MO com LS =>	51,40

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	2.681,86	2.681,86
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,5100000	17,85	187,60
Insumo	PRÓPRIO	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	189,0700000	11,90	2.249,93
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	263,9700000	0,78	205,89
				MO sem LS =>	75,69	LS =>	65,77
						MO com LS =>	141,46

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	407,34	407,34
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,66	1,79
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,23	0,81
Composição	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	18,65	86,53
Composição	PRÓPRIO	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	18,65	86,53
Insumo	PRÓPRIO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	49,29	50,27
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,78	267,94
				MO sem LS =>	37,31	LS =>	32,42
						MO com LS =>	69,73

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	525,58	525,58

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300000	1,66	1,87
Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7200000	0,23	0,85
Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500000	18,65	90,45
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	54,22	73,73
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,78	358,68
				MO sem LS =>	39,00	LS =>	33,89
						MO com LS =>	72,89

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	514,16	514,16
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	54,22	62,35
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,78	303,84
				MO sem LS =>	59,70	LS =>	51,88
						MO com LS =>	111,58

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	375,45	375,45
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0100000	0,23	0,23
Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3300000	18,65	80,75
Insumo	PRÓPRIO	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,0630000	7,95	0,50
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	54,22	68,85
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,78	219,59
				MO sem LS =>	34,82	LS =>	30,25
						MO com LS =>	65,07

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,86	17,86
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Auxiliar	PRÓPRIO	ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,36

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,66	9,66
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0492000	17,96	0,88
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0348000	17,85	0,62
Insumo	PRÓPRIO	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,16	8,16

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,54	12,54	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0993000	17,86	1,77	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	14,54	0,23	
Insumo	PRÓPRIO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	14,64	0,36	
Insumo	PRÓPRIO	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,18	0,13	
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,84	MO com LS =>	1,80

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,11	10,11	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	14,54	0,45	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1896000	17,86	3,38	
Insumo	PRÓPRIO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	14,64	0,36	
Insumo	PRÓPRIO	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,18	0,50	
			MO sem LS =>	2,25	LS =>	1,96	MO com LS =>	4,21

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,07	10,07	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0443000	17,85	0,79	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0627000	17,96	1,12	
			MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,43

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,72	14,72	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	5,47	LS =>	4,75	MO com LS =>	10,22

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	14,72	14,72	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	4,75 MO com LS =>	10,22

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	14,14	14,14	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
				MO sem LS =>	5,39	LS =>	4,69 MO com LS =>	10,08

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,14	14,14	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
				MO sem LS =>	5,39	LS =>	4,69 MO com LS =>	10,08

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,54	14,54	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	4,67 MO com LS =>	10,04

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	7,16	LS =>	6,23
						MO com LS =>	13,39

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Alizar em madeira de lei		M	1,0000000	12,00	12,00
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0100000	17,79	0,17
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06
						MO com LS =>	0,13

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m²	1,0000000	61,58	61,58
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0200000	392,30	7,84
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,96	17,96
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	17,85	8,92
				MO sem LS =>	11,95	LS =>	10,39
						MO com LS =>	22,34

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Aplicacao de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem		m²	1,0000000	43,84	43,84
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	18,94	2,27
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200000	17,85	2,14
Insumo	PRÓPRIO	Sika Top - 107	Material	KG	2,5000000	15,77	39,43

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	1,0000000	455,78	455,78
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	17,85	142,80
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	1,1000000	54,22	59,64
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	6,4400000	39,34	253,34
				MO sem LS =>	57,61	LS =>	50,07
						MO com LS =>	107,68

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	1,0000000	455,78	455,78
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	17,85	142,80
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	1,1000000	54,22	59,64
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	6,4400000	39,34	253,34
				MO sem LS =>	57,61	LS =>	50,07
						MO com LS =>	107,68

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Argamassa de cimento e areia no trago 1:3		m³	1,0000000	611,87	611,87
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	10,0000000	17,85	178,50
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	9,5000000	39,34	373,73
				MO sem LS =>	72,02	LS =>	62,58
						MO com LS =>	134,60



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	1,0000000	392,30	392,30
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	17,85	142,80
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	1,1000000	54,22	59,64
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	4,6000000	39,34	180,96
				MO sem LS =>	57,61	LS =>	50,07
				MO com LS => 107,68			

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Armagaço p/ concreto		KG	1,0000000	13,13	13,13
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1000000	17,86	1,78
Insumo	PRÓPRIO	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	KG	1,0500000	8,75	9,18
Insumo	PRÓPRIO	Arame recozido No. 18	Material	KG	0,0300000	13,31	0,39
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,24
				MO com LS => 2,67			

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Armagaço p/ concreto		KG	1,0000000	13,13	13,13
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1000000	17,86	1,78
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1000000	17,85	1,78
Insumo	PRÓPRIO	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	KG	1,0500000	8,75	9,18
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,24
				MO com LS => 2,67			

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	216,41	216,41
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	162,22	162,22
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	587,68	13,11
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	17,79	11,03
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	17,85	9,82
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000000	13,46	2,69
Insumo	PRÓPRIO	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	9,36	1,56
				MO sem LS =>	51,43	LS =>	44,70
				MO com LS => 96,13			



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	ESQV -	UN	1,0000000	162,22	162,22	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	17,79	48,76	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	17,85	24,22	
Insumo	PRÓPRIO	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	88,73	88,73	
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	13,68	0,32	
				MO sem LS =>	29,41	LS =>	25,55 MO com LS =>	54,96

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,23	0,23	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,66	1,66	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,47	Valor com BDI =>	2,13	

Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	3.411,13	0,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	3.411,13	0,02	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
------------	---------	---	---	---	-----------	------	------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	3.411,13	0,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	PRÓPRIO	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,99	1,23	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,98	0,98	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,28	4,28	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,47	2,47	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	PRÓPRIO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	13.875,76	0,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	PRÓPRIO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	13.875,76	0,10

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	PRÓPRIO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	13.875,76	0,83	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,47	2,47	
Insumo	PRÓPRIO	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5000000	0,99	2,47	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma		m³	1,0000000	1.041,56	1.041,56
Composição	PRÓPRIO	Forma c/ madeira branca		m²	6,0000000	79,06	474,36
Auxiliar							

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	Desforma		m ²	6,0000000	4,54	27,24	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	Concreto ciclopico c/ pedra preta (incl. langamento e adensamento)		m ³	1,0000000	539,96	539,96	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	222,85	LS =>	193,65	MO com LS =>	416,50

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	2,26	2,26	
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,11	0,43	
Auxiliar								
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	14,72	0,35	
Auxiliar								
Insumo	PRÓPRIO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,22	1,45	
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,56

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,86	17,86	
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Auxiliar		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,36

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,79	17,79	
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Auxiliar		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
			MO sem LS =>	7,16	LS =>	6,23	MO com LS =>	13,39

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,79	17,79	
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Auxiliar		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
			MO sem LS =>	7,16	LS =>	6,23	MO com LS =>	13,39



CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,79	17,79		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48		
Insumo	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26		
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04		
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54		
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91		
				MO sem LS =>	7,16	LS =>	6,23	MO com LS =>	13,39

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48		
Insumo	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26		
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04		
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91		
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,36

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,36	9,36		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	587,68	1,76		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	14,14	0,77		
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	2,85	MO com LS =>	6,13

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	19,47	19,47		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69		
				MO sem LS =>	8,06	LS =>	7,01	MO com LS =>	15,07

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,60	5,60
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69
				MO sem LS =>	8,06	LS =>	7,01
						MO com LS =>	15,07

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	13.053,07	0,69

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074	13.053,07	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	13.053,07	0,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,60	5,60
Insumo	PRÓPRIO	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,44	5,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	372,46	372,46
Composição	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7100000	0,23	0,16
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3300000	17,85	41,59
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4700000	18,65	27,41
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8050000	54,22	43,64
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0600000	0,78	212,98
				MO sem LS =>	28,60	LS =>	24,85
						MO com LS =>	53,45

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	404,76	404,76		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6600000	4,28	2,82		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6200000	0,98	0,60		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0300000	17,85	36,23		
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7610000	54,22	41,26		
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1600000	0,78	253,62		
Insumo	PRÓPRIO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5910000	78,46	46,36		
				MO sem LS =>	24,91	LS =>	21,64	MO com LS =>	46,55

Composição	PRÓPRIO	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	451,63	451,63		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6400000	4,28	2,73		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6100000	0,98	0,59		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9600000	17,85	34,98		
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7120000	54,22	38,60		
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1700000	0,78	305,11		
Insumo	PRÓPRIO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	78,46	46,50		
				MO sem LS =>	24,08	LS =>	20,93	MO com LS =>	45,01

Composição	PRÓPRIO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	442,04	442,04		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000	17,85	178,50		
Insumo	PRÓPRIO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8530000	54,22	46,24		
Insumo	PRÓPRIO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,6500000	0,78	170,54		
				MO sem LS =>	72,02	LS =>	62,58	MO com LS =>	134,60

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,83	0,83
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	20,22	20,22
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,46	18,46	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75	
Insumo	PRÓPRIO	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000640	350,11	0,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Insumo	PRÓPRIO	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MOTOR A GASOLINA	Equipamento	UN	0,0000076	11.468,38	0,08	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Insumo	PRÓPRIO	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MOTOR A GASOLINA	Equipamento	UN	0,0000800	11.468,38	0,91	
Insumo	PRÓPRIO	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000800	350,11	0,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,46	18,46	
Insumo	PRÓPRIO	GASOLINA COMUM	Material	L	3,3950000	5,44	18,46	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	10,05	10,05	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	17,86	0,40	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	14,54	0,04	
Insumo	PRÓPRIO	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,66	9,61	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,32

Composição	PRÓPRIO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,11	10,11	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	17,86	1,66	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0131000	14,54	0,19	
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,37

Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08

Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10

Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS => 0,10

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS => 0,08

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS => 0,10
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,12

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0266000	9,96	0,26
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS => 0,26

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0128000	9,96	0,12
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS => 0,12

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0082000	9,96	0,08
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS => 0,08

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,0105000	13,26	0,13
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS => 0,13

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,0082000	13,26	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS => 0,10

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,0105000	13,26	0,13
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS => 0,13

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	13,26	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS => 0,10

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0266000	13,26	0,35
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,16	MO com LS => 0,35

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0128000	13,26	0,16
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS => 0,16

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	GESSEIRO	Mão de Obra	H	0,0082000	13,26	0,10	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10

Insumo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	0,0151000	13,26	0,20	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20

Insumo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,0036000	13,26	0,04	
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04

Insumo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	0,0105000	13,26	0,13	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13

Insumo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	0,0082000	13,26	0,10	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10

Insumo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	14,95	0,08	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08

Insumo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0082000	14,95	0,12	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	PRÓPRIO	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0117000	14,95	0,17	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	PRÓPRIO	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0082000	14,95	0,12	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	PRÓPRIO	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0105000	13,26	0,13	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0082000	13,26	0,10	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	PRÓPRIO	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	13,26	0,20	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20

Insumo	PRÓPRIO	TELHADOR	Mão de Obra	H	0,0082000	13,26	0,10	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Caixilho em madeira de lei		m²	1,0000000	200,75	200,75
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7000000	14,46	10,12
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,8000000	17,79	32,02
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	0,0300000	455,78	13,67
Insumo	PRÓPRIO	Taco p/ fixação (20 x 10cm)	Material	UN	6,0000000	1,40	8,40
Insumo	PRÓPRIO	Caixilho em madeira de lei	Material	m²	1,0000000	136,54	136,54

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3		m²	1,0000000	10,06	10,06	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento e areia no trago 1:3		m³	0,0030000	611,87	1,83	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2300000	17,96	4,13	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2300000	17,85	4,10	
			MO sem LS =>	3,52	LS =>	3,06	MO com LS =>	6,58

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca		m³	1,0000000	2.613,64	2.613,64	
Composição	PRÓPRIO	Desforma		m²	12,0000000	4,54	54,48	
Composição	PRÓPRIO	Armagao p/ concreto		KG	80,0000000	13,13	1.050,40	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento)		m³	1,0000000	560,04	560,04	
			MO sem LS =>	420,80	LS =>	365,68	MO com LS =>	786,48

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento)		m³	1,0000000	560,04	560,04	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,5000000	17,96	44,90	
Composição	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5000000	18,65	27,98	
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,8400000	54,22	45,54	
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	6,7500000	39,34	265,54	
Insumo	PRÓPRIO	Seixo lavado	Material	m³	0,8900000	144,47	128,57	
			MO sem LS =>	105,68	LS =>	91,84	MO com LS =>	197,52

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento)		m³	1,0000000	703,10	703,10

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5000000	18,65	27,97
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	17,96	89,80
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	17,85	142,80
Insumo	PRÓPRIO	Seixo lavado	Material	m³	0,8900000	144,47	128,57
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,8400000	54,22	45,54
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	6,7500000	39,34	265,54
Insumo	PRÓPRIO	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	H	0,7200000	4,01	2,88

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. preparo e langamento)		m³	1,0000000	581,10	581,10
Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,5000000	14,56	50,96
Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2500000	18,65	23,31
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,5000000	17,96	44,90
Insumo	PRÓPRIO	Seixo lavado	Material	m³	0,8400000	144,47	121,35
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,9100000	54,22	49,34
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	7,3300000	39,34	288,36
Insumo	PRÓPRIO	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	H	0,7200000	4,01	2,88
				MO sem LS =>	91,13	LS =>	79,19
						MO com LS =>	170,32

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Concreto ciclopico c/ pedra preta (incl. langamento e adensamento)		m³	1,0000000	539,96	539,96
Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0000000	17,96	71,84
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	13,0000000	17,85	232,05
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,7000000	54,22	37,95
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	3,0000000	39,34	118,02
Insumo	PRÓPRIO	Pedra preta	Material	m³	1,0000000	80,10	80,10

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Desforma		m²	1,0000000	4,54	4,54
Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2546000	17,85	4,54
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	1,87
						MO com LS =>	4,03

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,11	18,11
Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	7,28	LS =>	6,33
						MO com LS =>	13,61

Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	18,11	18,11
Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	PRÓPRIO	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61		
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90		
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48		
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54		
				MO sem LS =>	7,28	LS =>	6,33	MO com LS =>	13,61

Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	3,88	3,88		
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	18,11	1,30		
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	14,72	1,05		
Composição	PRÓPRIO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0016000	14,64	0,02		
Auxiliar	PRÓPRIO	MM (0,01 KG/M)							
Insumo	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	1,38	1,51		
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,70

Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	5,62	5,62		
Composição	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	14,72	1,89		
Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	18,11	2,33		
Composição	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	1,38	1,40		
Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	1,38	1,40		
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,42	MO com LS =>	3,06

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26		
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54		
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
				MO sem LS =>	7,18	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,42

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,48	17,48		
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		
Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,48	17,48		
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48		
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26		
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91		
				MO sem LS =>	7,18	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,42

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	17,48	2,66
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,85	0,85
Insumo	PRÓPRIO	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,25
						MO com LS =>	2,68

Composição	PRÓPRIO	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,85	0,85
Composição	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	17,48	2,66
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPLEMENTARES					
Insumo	PRÓPRIO	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000000	5,83	5,83
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,25
						MO com LS =>	2,68

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Escavacao manual ate 1.50m de profundidade		m³	1,0000000	53,55	53,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	17,85	53,55
				MO sem LS =>	21,61	LS =>	18,77
						MO com LS =>	40,38

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	117,90	117,90
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2200W	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÃO-DE-OBRA	CHI	0,1860000	18,78	3,49
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	14,46	3,61
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2480000	17,76	22,16
Composição	PRÓPRIO	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2,2 X 1,1* M. E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	34,15	45,62
Insumo	PRÓPRIO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	7,01	16,17
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	13,68	2,84
Insumo	PRÓPRIO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	2,45	22,63
				MO sem LS =>	12,26	LS =>	10,66
						MO com LS =>	22,92

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	17,79	17,82
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	17,85	8,94
Composição	PRÓPRIO	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E	Material	CJ	1,0000000	87,87	87,87
				MO sem LS =>	10,78	LS =>	9,37
						MO com LS =>	20,15

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	100,11	100,11
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	17,79	13,64
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	17,85	6,85
Composição	PRÓPRIO	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,	Material	CJ	1,0000000	79,62	79,62
				MO sem LS =>	8,26	LS =>	7,17
						MO com LS =>	15,43

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	100,11	100,11
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	17,79	13,64
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	17,85	6,85
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,	Material	CJ	1,0000000	79,62	79,62
Insumo	PRÓPRIO	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,	Material	CJ	1,0000000	79,62	79,62
				MO sem LS =>	8,26	LS =>	7,17
						MO com LS =>	15,43

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Ferragens p/ porta interna 1 fl.		CJ	1,0000000	124,16	124,16
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2000000	14,46	2,89
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5000000	17,79	26,68
Insumo	PRÓPRIO	Fechadura interna	Material	UN	1,0000000	51,27	51,27
				MO sem LS =>	11,82	LS =>	10,27
						MO com LS =>	22,09

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Forma c/ madeira branca		m²	1,0000000	79,06	79,06
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8500000	17,85	15,17
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5400000	17,79	9,61
Insumo	PRÓPRIO	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1000000	147,88	14,78
Insumo	PRÓPRIO	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,3000000	73,94	22,18
Insumo	PRÓPRIO	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	0,1000000	138,02	13,80
				MO sem LS =>	14,58	LS =>	12,67
						MO com LS =>	27,25

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)		m²	1,0000000	69,82	69,82
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6200000	17,79	11,03
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3500000	17,85	6,25
Insumo	PRÓPRIO	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,0800000	73,94	5,91
Insumo	PRÓPRIO	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1000000	147,88	14,78
Insumo	PRÓPRIO	Desmoldante	Material	L	0,0060000	9,37	0,05
Insumo	PRÓPRIO	Prego 2 1/2"x12	Material	KG	0,3000000	12,52	3,75
Insumo	PRÓPRIO	Régua 3"x7/8" 4 m apar.	Material	Dz	0,0600000	208,97	12,53
				MO sem LS =>	16,29	LS =>	14,15
						MO com LS =>	30,44

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)		m²	1,0000000	58,67	58,67
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1100000	17,79	19,74
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2800000	17,85	4,99
Insumo	PRÓPRIO	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,0600000	147,88	8,87
Insumo	PRÓPRIO	Régua 3"x7/8" 4 m apar.	Material	Dz	0,0360000	208,97	7,52
Insumo	PRÓPRIO	Prego 2 1/2"x12	Material	KG	0,3000000	12,52	3,75
Insumo	PRÓPRIO	Desmoldante	Material	L	0,0120000	9,37	0,11

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	Chapa de madeira compensada resinada e=15mm	Material	m²	0,3600000	28,22	10,15	
			MO sem LS =>	9,96	LS =>	8,66	MO com LS =>	18,62

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,3000000	17,96	77,23	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0500000	17,85	36,59	
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,2600000	54,22	14,10	
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	3,5000000	39,34	137,69	
Insumo	PRÓPRIO	Pedra preta	Material	m³	0,7600000	80,10	60,88	
			MO sem LS =>	118,83	LS =>	103,26	MO com LS =>	222,09

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,86	17,86	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	PRÓPRIO	GESSEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
			MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,36

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	433,80	433,80	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	CHI	1,9800000	0,23	0,45	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8600000	18,65	53,33	
Insumo	PRÓPRIO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,5600000	49,29	27,60	
Insumo	PRÓPRIO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	12,8100000	1,77	22,67	
Insumo	PRÓPRIO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material	m³	0,5600000	90,57	50,71	
			MO sem LS =>	23,00	LS =>	19,98	MO com LS =>	42,98

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	433,80	521,86	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1197000	17,85	91,38	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2383000	17,96	129,99	
			MO sem LS =>	116,66	LS =>	101,37	MO com LS =>	218,03

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	769,59	769,59
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	433,80	521,86



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0998000	17,96	145,47	
Auxiliar			MO sem LS =>	127,25	LS =>	110,58	MO com LS =>	237,83

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	19,07	19,07	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,74	18,74	
			MO sem LS =>	8,09	LS =>	7,03	MO com LS =>	15,12

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	20,12	20,12	
Composição	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,74	18,74	
			MO sem LS =>	8,09	LS =>	7,03	MO com LS =>	15,12

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	PRÓPRIO	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	4.732,24	0,30	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	PRÓPRIO	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	4.732,24	0,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAL NA OPERAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	PRÓPRIO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,7800000	0,99	0,77	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,96	17,96
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>	7,20	LS =>	6,26	MO com LS => 13,46

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	48,41	48,41
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000	14,72	11,80
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000	18,11	14,52
Insumo	PRÓPRIO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,71	6,71
			MO sem LS =>	10,22	LS =>	8,88	MO com LS => 19,10

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,13	34,13
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,03	6,03
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,10	28,10
			MO sem LS =>	6,91	LS =>	6,01	MO com LS => 12,92

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,10	28,10
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	18,11	8,54
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	14,72	6,94
Insumo	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,91	5,91
Insumo	PRÓPRIO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,71	6,71
			MO sem LS =>	6,01	LS =>	5,23	MO com LS => 11,24

Composição	PRÓPRIO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,80	17,80
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	PRÓPRIO	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	7,12	LS =>	6,18	MO com LS => 13,30

Composição	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	206,56	206,56
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4443000	17,85	7,93
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8788000	17,48	15,36
Insumo	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	Material	UN	1,0000000	111,17	111,17
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	6,0000000	10,93	65,58
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0765000	85,35	6,52

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	99,64	99,64
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	17,48	3,15
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	17,85	1,43
Insumo	PRÓPRIO	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	70,61	70,61
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	85,35	2,59
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	3,59
						MO com LS =>	7,72

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Lastro de concreto magro c/ seixo		m³	1,0000000	398,89	398,89
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,5000000	17,96	44,90
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	17,85	53,55
Insumo	PRÓPRIO	Seixo lavado	Material	m³	1,0000000	144,47	144,47
Insumo	PRÓPRIO	Areia	Material	m³	0,7000000	54,22	37,95
Insumo	PRÓPRIO	Cimento	Material	SC	3,0000000	39,34	118,02
				MO sem LS =>	122,43	LS =>	106,39
						MO com LS =>	228,82

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	Locagao da obra a trena		m²	1,0000000	4,46	4,46
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0700000	17,79	1,24
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0500000	17,85	0,89
Insumo	PRÓPRIO	Preço 2 1/2"x10	Material	KG	0,0030000	10,84	0,03
Insumo	PRÓPRIO	Arame recozido No. 18	Material	KG	0,0020000	13,31	0,02
Insumo	PRÓPRIO	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,0100000	147,88	1,47
Insumo	PRÓPRIO	Linha de nylon no. 80	Material	RI	0,0100000	8,33	0,08
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,74
						MO com LS =>	1,60

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0300000	17,79	0,53
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0300000	17,85	0,53
Insumo	PRÓPRIO	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,0040000	147,88	0,59
Insumo	PRÓPRIO	Preço 2"x11	Material	KG	0,0050000	12,52	0,06
				MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,37
						MO com LS =>	0,80

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	14,46	0,46
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	17,76	1,14
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	13,68	0,04
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,55
						MO com LS =>	1,18

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,89	17,89		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48		
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57		
Insumo	PRÓPRIO	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26		
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
				MO sem LS =>	7,16	LS =>	6,23	MO com LS =>	13,39

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	21,55	21,55		
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	17,85	2,28		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	17,96	6,28		
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	3,66	MO com LS =>	7,87

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,63	0,63		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,09	3,09		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,72	0,72		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57		
Insumo	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000640	9.041,13	0,57		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000076	9.041,13	0,06		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V. POTENCIA 5	Equipamento	UN	0,0000800	9,041,13	0,72
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
							0,00

Composição	PRÓPRIO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,09	3,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
							0,00

Composição	PRÓPRIO	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	16,98	16,98
Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	PRÓPRIO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,21 MO com LS =>
							13,36

Composição	PRÓPRIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	46,34	46,34
Auxiliar	PRÓPRIO <td>FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 <th>FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</th> <th>m²</th> <th>0,1880000</th> <th>117,90</th> <th>22,16</th> </td>	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 <th>FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</th> <th>m²</th> <th>0,1880000</th> <th>117,90</th> <th>22,16</th>	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1880000	117,90	22,16
Auxiliar	PRÓPRIO <td>AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <th>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</th> <th>H</th> <th>0,1380000</th> <th>14,46</th> <th>1,99</th> </td>	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <th>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</th> <th>H</th> <th>0,1380000</th> <th>14,46</th> <th>1,99</th>	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	14,46	1,99
Auxiliar	PRÓPRIO <td>CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <th>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</th> <th>H</th> <th>0,7520000</th> <th>17,76</th> <th>13,35</th> </td>	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <th>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</th> <th>H</th> <th>0,7520000</th> <th>17,76</th> <th>13,35</th>	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7520000	17,76	13,35
Insumo	PRÓPRIO <td>DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA <th>Material</th> <th>L</th> <th>0,0100000</th> <th>6,89</th> <th>0,06</th> </td>	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA <th>Material</th> <th>L</th> <th>0,0100000</th> <th>6,89</th> <th>0,06</th>	Material	L	0,0100000	6,89	0,06
Insumo	PRÓPRIO <td>LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES. ALTURA DE *8* CM. LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 <th>Equipamento</th> <th>MES</th> <th>0,3930000</th> <th>11,83</th> <th>4,64</th> </td>	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES. ALTURA DE *8* CM. LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 <th>Equipamento</th> <th>MES</th> <th>0,3930000</th> <th>11,83</th> <th>4,64</th>	Equipamento	MES	0,3930000	11,83	4,64
Insumo	PRÓPRIO <td>LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M <th>Equipamento</th> <th>MES</th> <th>0,1960000</th> <th>7,69</th> <th>1,50</th> </td>	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M <th>Equipamento</th> <th>MES</th> <th>0,1960000</th> <th>7,69</th> <th>1,50</th>	Equipamento	MES	0,1960000	7,69	1,50
Insumo	PRÓPRIO <td>LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE <th>Equipamento</th> <th>MES</th> <th>0,7850000</th> <th>2,96</th> <th>2,32</th> </td>	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE <th>Equipamento</th> <th>MES</th> <th>0,7850000</th> <th>2,96</th> <th>2,32</th>	Equipamento	MES	0,7850000	2,96	2,32
				MO sem LS =>	8,41	LS =>	7,31 MO com LS =>
							15,72

Composição	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,65	18,65
Auxiliar	PRÓPRIO <td>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,08</th> <th>0,08</th> </td>	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,08</th> <th>0,08</th>	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	PRÓPRIO <td>ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>Outros</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>1,48</th> <th>1,48</th> </td>	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>Outros</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>1,48</th> <th>1,48</th>	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO <td>EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) <th>Equipamento</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,62</th> <th>0,62</th> </td>	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) <th>Equipamento</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,62</th> <th>0,62</th>	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	PRÓPRIO <td>EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>Outros</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,54</th> <th>0,54</th> </td>	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>Outros</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,54</th> <th>0,54</th>	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO <td>FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) <th>Equipamento</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,01</th> <th>0,01</th> </td>	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) <th>Equipamento</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,01</th> <th>0,01</th>	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	PRÓPRIO <td>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR <th>Mão de Obra</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>14,95</th> <th>14,95</th> </td>	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR <th>Mão de Obra</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>14,95</th> <th>14,95</th>	Mão de Obra	H	1,0000000	14,95	14,95
Insumo	PRÓPRIO <td>SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>Taxas</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,06</th> <th>0,06</th> </td>	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) <th>Taxas</th> <th>H</th> <th>1,0000000</th> <th>0,06</th> <th>0,06</th>	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	8,04	LS =>	6,99 MO com LS =>
							15,03

Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	18,65	18,65
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,95	14,95
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	8,04	LS =>	6,99 MO com LS =>
							15,03

Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	PRÓPRIO ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62	
Insumo	PRÓPRIO EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	PRÓPRIO OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,95	14,95	
Insumo	PRÓPRIO SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
				MO sem LS =>	8,06	LS =>	7,01 MO com LS =>
							15,07

Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,74	18,74	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	PRÓPRIO ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62	
Insumo	PRÓPRIO EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	PRÓPRIO OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,95	14,95	
Insumo	PRÓPRIO SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	7,03 MO com LS =>
							15,12

Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69
Composição Auxiliar	PRÓPRIO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	PRÓPRIO ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	PRÓPRIO EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	PRÓPRIO OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,95	14,95

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>	8,06	LS =>	7,01	MO com LS => 15,07

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,96	17,96
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>	7,20	LS =>	6,26	MO com LS => 13,46

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,96	17,96
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	7,20	LS =>	6,26	MO com LS => 13,46

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.955,29	1.955,29
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,7533000	1,93	9,17
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	21,97	6,87
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	18,78	7,93
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 42 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,9369000	14,80	428,26
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	451,63	541,95
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	17,96	411,07
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	17,85	408,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	14,46	10,63
Insumo	PRÓPRIO	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	34,15	44,77
Insumo	PRÓPRIO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	6,89	0,39
Insumo	PRÓPRIO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	15,15	3,96



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	2,45	10,96
--------	---------	---	----------	---	-----------	------	-------

MO sem LS => 459,97 LS => 399,71 MO com LS => 859,68

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,94	18,94
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	PRÓPRIO	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06

MO sem LS => 7,16 LS => 6,23 MO com LS => 13,39

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	18,94	18,94
Insumo	PRÓPRIO	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54

MO sem LS => 7,16 LS => 6,23 MO com LS => 13,39

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	8,83	8,83
Composição	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,72	7,72
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
---------------------	---------	--	---	---	-----------	------	------

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE	Equipamento	UN	0,0000533	8.843,26	0,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE	Equipamento	UN	0,0000074	8.843,26	0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE	Equipamento	UN	0,0000667	8.843,26	0,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,72	7,72
Insumo	PRÓPRIO	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4200000	5,44	7,72

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,51	2,51
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG. DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000640	6.238,79	0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG. DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000076	6.238,79	0,04

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	PRÓPRIO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	6.238,79	0,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,51	2,51
Insumo	PRÓPRIO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5400000	0,99	2,51
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

Composição	PRÓPRIO	Descrição	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	274,19	274,19
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	17,79	22,80
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	17,85	11,44
Insumo	PRÓPRIO	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,09	72,27
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18
Insumo	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO).	Material	UN	1,0000000	166,50	166,50
				MO sem LS =>	13,79	LS =>	11,99
						MO com LS =>	25,78

Composição	PRÓPRIO	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	17,79	25,15
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H <td>0,7070000</td> <td>17,85</td> <td>12,61</td>	0,7070000	17,85	12,61
Insumo	PRÓPRIO	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,09	72,27
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18
Insumo	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	167,98	167,98
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	13,22
						MO com LS =>	28,44

Composição	PRÓPRIO	Descrição	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	297,94	297,94
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	17,79	27,50
Insumo	PRÓPRIO	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,09	72,27
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18
Insumo	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO).	Material	UN	1,0000000	183,20	183,20

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

MO sem LS => 16,64 LS => 14,46 MO com LS => 31,10

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	98,36	98,36	
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	19,47	0,58	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3083000	37,22	11,47	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	25,94	0,84	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4440000	17,96	7,97	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6660000	17,85	11,88	
				MO sem LS =>	11,46	LS =>	9,96 MO com LS =>	21,42

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	149,10	149,10	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0794000	97,04	7,70	
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	25,94	0,84	
Composição	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	19,47	0,58	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8579000	17,85	15,31	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	17,96	10,27	
Insumo	PRÓPRIO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	90,57	99,62	
				MO sem LS =>	14,62	LS =>	12,71 MO com LS =>	27,33

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	125,55	125,55	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1037000	97,04	10,06	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,5187000	37,22	19,30	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	25,94	1,86	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	19,47	1,29	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1204000	17,85	19,99	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7470000	17,96	13,41	
				MO sem LS =>	19,57	LS =>	17,01 MO com LS =>	36,58

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	PVA externa sem superf. preparada		m²	1,0000000	13,92	13,92
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2000000	17,85	3,57
Insumo	PRÓPRIO	Lixa para parede	Material	UN	0,2500000	0,79	0,19
Insumo	PRÓPRIO	Tinta latex exterior	Material	GL	0,0500000	89,71	4,48

MO sem LS => 3,58 LS => 3,12 MO com LS => 6,70

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,83	2,83
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	14,14	0,32
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	17,48	2,51

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,20	3,20
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	14,72	0,37
Composição	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	18,11	2,83

MO sem LS => 1,75 LS => 1,52 MO com LS => 3,27

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,22	37,22
Composição	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,21	2,21
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69

MO sem LS => 8,06 LS => 7,01 MO com LS => 15,07

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	97,04	97,04
Composição	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	20,40	20,40
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,21	2,21
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,32	16,32
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69

MO sem LS => 8,06 LS => 7,01 MO com LS => 15,07

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG.	Equipamento	UN	0,0000560	291.509,18	16,32	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,21	2,21	
Insumo	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG.	Equipamento	UN	0,0000076	291.509,18	2,21	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	20,40	20,40	
Insumo	PRÓPRIO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA	Equipamento	UN	0,0000700	291.509,18	20,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	PRÓPRIO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,9200000	4,42	39,42	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	Reaterro compactado		m³	1,0000000	56,82	56,82	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	17,85	53,55	
Insumo	PRÓPRIO	Compactador de solo CM-13	Equipamento	Hp	0,3000000	10,90	3,27	
			MO sem LS =>	21,61	LS =>	18,77	MO com LS =>	40,38

Composição	PRÓPRIO	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.		m²	1,0000000	38,08	38,08
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0250000	392,30	9,80
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8700000	14,56	12,66
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8700000	17,96	15,62

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)		m²	1,0000000	42,32	42,32	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0250000	392,30	9,80	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8700000	17,85	15,52	
Insumo	PRÓPRIO	Sika 1	Material	L	0,1600000	8,65	1,38	
			MO sem LS =>	13,97	LS =>	12,14	MO com LS =>	26,11

Composição	PRÓPRIO	Revestimento em Laminado melaminico (para Esquadria em MDF)		m²	1,0000000	51,81	51,81
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6000000	14,46	8,67
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6000000	17,79	10,67
Insumo	PRÓPRIO	Laminado melaminico	Material	m²	1,0000000	24,09	24,09

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

MO sem LS => 7,52 LS => 6,54 MO com LS => 14,06

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	18,78	18,78
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69
			MO sem LS =>	8,06	LS =>	7,01	MO com LS => 15,07

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	21,97	21,97
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,13	3,13
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69
			MO sem LS =>	8,06	LS =>	7,01	MO com LS => 15,07

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.249,08	0,08
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000144	1.249,08	0,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.249,08	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,13	3,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,86	17,86
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Insumo	PRÓPRIO	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
			MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,36

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,85	17,85	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	PRÓPRIO	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
			MO sem LS =>	7,20	LS =>	6,26	MO com LS =>	13,46

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	PRÓPRIO	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	7,20	LS =>	6,26	MO com LS =>	13,46

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,85	17,85	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	PRÓPRIO	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91	
			MO sem LS =>	7,20	LS =>	6,26	MO com LS =>	13,46

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PRÓPRIO	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,92	9,92	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	17,85	0,47	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	17,48	1,47	
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,96	0,09	
Insumo	PRÓPRIO	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	7,89	7,89	
			MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,48

Composição	PRÓPRIO	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	19,83	19,83
------------	---------	--	----------------------------	----	-----------	-------	-------

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3164000	14,72	4,65
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3164000	18,11	5,73
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	2,0000000	0,17	0,34
Insumo	PRÓPRIO	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	9,11	9,11

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,03	6,03
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	18,11	2,24
Insumo	PRÓPRIO	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	PRÓPRIO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,29	1,29

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,76	17,76		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48		
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04		
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54		
Insumo	PRÓPRIO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	PRÓPRIO	TELHADADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26		
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91		
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	6,21	MO com LS =>	13,36

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,76	17,76
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	PRÓPRIO	TELHADADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	PRÓPRIO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	PRÓPRIO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	PRÓPRIO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	PRÓPRIO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	PRÓPRIO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PRÓPRIO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,66	37,66		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,03	6,03		
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,63	31,63		
				MO sem LS =>	7,97	LS =>	6,93	MO com LS =>	14,90

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	31,63	31,63
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	14,72	8,16
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	18,11	10,05
Insumo	PRÓPRIO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,71	13,42

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,69	43,69
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	17,85	0,36
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06
Insumo	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	42,92	42,92
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,78
						MO com LS =>	1,68

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	17,48	11,52
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,85	6,78
Insumo	PRÓPRIO	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0000000	288,50	288,50
Insumo	PRÓPRIO	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	14,75	29,50
Insumo	PRÓPRIO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	85,35	7,52
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	7,60
						MO com LS =>	16,35

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURÓS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,93	1,93
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,23	1,23
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURÓS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	2.914,15	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURÓS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	2.914,15	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$10.578.999,99 (DEZ MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Composição	PRÓPRIO	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	PRÓPRIO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	2.914,15	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,37

Composição	PRÓPRIO	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	PRÓPRIO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,99	1,23	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	1,58

Composição	PRÓPRIO	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,77	5,77	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	17,85	0,69	
Composição Auxiliar	PRÓPRIO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	17,48	2,15	
Insumo	PRÓPRIO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,96	0,09	
Insumo	PRÓPRIO	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	2,84	2,84	
			MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,01	MO com LS =>	2,17

TUCURUÍ, 10 DE MAIO 2021

ISAAC PEREIRA DE SOUSA
Proprietario
CPF: 551.003.412-20

Idelsa Pereira Torres da Costa
Engenheira Civil - Responsavel tecnica
CREA -PA 1509530185