

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO RESIDENCIAL BAIRRO MATINHA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - Pará - Encargos Sociais Desonerados

SEDOP - 03/2021 - Pará - Encargos Sociais Desonerados

BDI: 28,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100757	Próprio	Instalação provisória de água para obra	UN	1,0000000	R\$ 780,12	R\$ 780,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,40	R\$ 27,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	R\$ 14,50	R\$ 50,75
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,0000000	R\$ 26,18	R\$ 26,18
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,0000000	R\$ 3,98	R\$ 99,50
Insumo	00037419	SINAPI	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	7,2500000	R\$ 18,47	R\$ 133,91
Insumo	00003543	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	R\$ 2,62	R\$ 5,24
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0060000	R\$ 58,71	R\$ 0,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0025000	R\$ 50,99	R\$ 0,13
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	UN	1,0000000	R\$ 20,51	R\$ 20,51
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	R\$ 404,00	R\$ 404,00
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0000000	R\$ 11,95	R\$ 11,95
6.1.39	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100995	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor Bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) 100 A - norma DIN	uni.	1,0000000	R\$ 311,10	R\$ 311,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 14,99	R\$ 22,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 19,04	R\$ 28,56
Insumo	00039449	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,0000000	R\$ 260,05	R\$ 260,05
6.1.42	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100718	Próprio	Fornecimento e instalação de refletor LED, 10 W	UN	1,0000000	R\$ 37,00	R\$ 37,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4200000	R\$ 19,04	R\$ 8,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4200000	R\$ 14,99	R\$ 6,30
Insumo	00039389	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	1,0000000	R\$ 22,54	R\$ 22,54
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	R\$ 3,81	R\$ 0,16
6.1.43	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100798	Próprio	Fornecimento e instalação de refletor LED 50w/220v	uni.	1,0000000	R\$ 70,06	R\$ 70,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 19,04	R\$ 9,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 14,99	R\$ 7,50
Insumo	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000000	R\$ 53,04	R\$ 53,04
6.1.45	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100724	Próprio	Luminária de LED quadrada de embutir 18 W - fornecimento e instalação	UN	1,0000000	R\$ 62,02	R\$ 62,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 19,04	R\$ 9,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 14,99	R\$ 7,50
Insumo	00000050	Próprio	LUMINÁRIA DE LED QUADRADA EMBUTIR - 18 W	UN	1,0000000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
6.1.46	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100725	Próprio	Luminária de LED quadrada de embutir 24 W - fornecimento e instalação	UN	1,0000000	R\$ 75,02	R\$ 75,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 19,04	R\$ 9,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 14,99	R\$ 7,50
Insumo	00000051	Próprio	LUMINÁRIA DE LED QUADRADA EMBUTIR - 24 W	UN	1,0000000	R\$ 58,00	R\$ 58,00
6.1.52	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100865	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 48 disjuntores DIN, 100 A	uni.	1,0000000	R\$ 913,73	R\$ 913,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384000	R\$ 19,04	R\$ 12,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384000	R\$ 14,99	R\$ 9,57
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0189000	R\$ 693,57	R\$ 13,11
Insumo	00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	R\$ 878,89	R\$ 878,89
6.1.55	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	0000063	Próprio	Fornecimento e instalação de fita isolante auto fusão - 10m	UN	1,0000000	R\$ 101,27	R\$ 101,27
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	0,0200000	R\$ 13,26	R\$ 0,27
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10,0000000	R\$ 10,10	R\$ 101,00
6.1.56	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO 7 MT COM ISOLADOR ROLDANA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,0000000	R\$ 427,00	R\$ 427,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 19,04	R\$ 9,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 17,88	R\$ 8,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 18,89	R\$ 9,45
Composição Auxiliar	030010	SEDOP	Escavagao manual ate 1.50m de profundidade	m³	0,0050000	R\$ 45,18	R\$ 0,23
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0033000	R\$ 563,06	R\$ 1,86
Insumo	00000168	Próprio	POSTE GALV. P/PADRAO 7MT MON/BIF P/02 CX MONTADA	UN	1,0000000	R\$ 397,00	R\$ 397,00
6.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100845	Próprio	Fornecimento e instalação de cabo de par trançado UPT, 4 pares, categoria 5	m	1,0000000	R\$ 2,95	R\$ 2,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	R\$ 19,04	R\$ 1,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 14,99	R\$ 0,45
Insumo	00039598	SINAPI	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	1,0000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
6.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100800	Próprio	Fornecimento e instalação de aparelho Air-split 9.000 BTU's, completa, inclusive suporte de fixação, tubo de cobre flexível, tubo de espuma, fita adesiva e gás refrigerante. USF	uni.	1,0000000	R\$ 3.085,05	R\$ 3.085,05
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R\$ 17,88	R\$ 53,64
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R\$ 40,76	R\$ 122,28
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,0000000	R\$ 3,72	R\$ 126,48
Insumo	E00297	SEDOP	Aparelho Air-Split 9.000 BTU's Inverter	UN	1,0000000	R\$ 1.912,00	R\$ 1.912,00
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	16,7000000	R\$ 18,86	R\$ 314,96
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	16,7000000	R\$ 29,01	R\$ 484,47
Insumo	00039718	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULCAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM	M	2,0000000	R\$ 2,21	R\$ 4,42
Insumo	00039634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULCAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	3,0000000	R\$ 5,84	R\$ 17,52
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANÇESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
6.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100779	Próprio	Fornecimento e instalação de aparelho Air-split inverter 12.000 BTU's, completa, inclusive suporte de fixação, tubo de cobre flexível, tubo de espuma, fita adesiva e gás refrigerante	UN	1,0000000	R\$ 2.883,36	R\$ 2.883,36
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R\$ 17,88	R\$ 53,64
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R\$ 40,76	R\$ 122,28
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24,0000000	R\$ 3,72	R\$ 89,28
Insumo	E00259	SEDOP	Aparelho Air-Split 12.000 BTU's Inverter	UN	1,0000000	R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	4,0000000	R\$ 18,86	R\$ 75,44
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	4,0000000	R\$ 39,35	R\$ 157,40
Insumo	00039718	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULCAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM	M	4,0000000	R\$ 2,21	R\$ 8,84
Insumo	00039634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULCAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	5,0000000	R\$ 5,84	R\$ 29,20
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANÇESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
6.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860	Próprio	Fornecimento e instalação de aparelho Air-split inverter 30.000 BTU's, completa, inclusive suporte de fixação, tubo de cobre flexível, tubo de espuma, fita adesiva e gás refrigerante	UN	1,0000000	R\$ 7.806,41	R\$ 7.806,41
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	R\$ 17,88	R\$ 71,52
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	R\$ 40,76	R\$ 163,04
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24,0000000	R\$ 3,72	R\$ 89,28
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	4,0000000	R\$ 29,01	R\$ 116,04
Insumo	00039718	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULCAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM	M	4,0000000	R\$ 2,21	R\$ 8,84

Insumo	00039634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	5,0000000	R\$ 5,84	R\$ 29,20
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	E00031	SEDOP	Aparelho Air-Split 30.000 BTU's Inverter	UN	1,0000000	R\$ 7.083,41	R\$ 7.083,41
Insumo	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	4,0000000	R\$ 48,95	R\$ 195,80
7.1.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100997	Próprio	Fornecimento e instalação de bucha de redução, PVC soldável 40mmx25mm	UN	1,0000000	R\$ 9,21	R\$ 9,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	R\$ 14,50	R\$ 1,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	R\$ 18,40	R\$ 2,19
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0090000	R\$ 58,71	R\$ 0,53
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 50,99	R\$ 0,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0600000	R\$ 1,99	R\$ 0,12
Insumo	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 4,08	R\$ 4,08
7.1.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100999	Próprio	Fornecimento e instalação de colar de tomada em PVC 3/4"	UN	1,0000000	R\$ 18,76	R\$ 18,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 14,50	R\$ 1,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 18,40	R\$ 1,84
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070000	R\$ 58,71	R\$ 0,41
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	R\$ 50,99	R\$ 0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0500000	R\$ 1,99	R\$ 0,10
Insumo	00001412	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,0000000	R\$ 14,55	R\$ 14,55
7.1.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100902	Próprio	Fornecimento e instalação de bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2"	uni.	1,0000000	R\$ 3,20	R\$ 3,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	R\$ 18,40	R\$ 0,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	R\$ 14,50	R\$ 0,15
Insumo	00006140	SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	1,0000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
7.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100819	Próprio	CAIXA HIDRÁULICA COM AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	1,0000000	R\$ 195,26	R\$ 195,26
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0007000	R\$ 457,07	R\$ 0,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0421000	R\$ 18,89	R\$ 38,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0421000	R\$ 15,06	R\$ 30,75
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0425000	R\$ 579,06	R\$ 24,61
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	0,0327000	R\$ 461,63	R\$ 15,10
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	m³	0,0252000	R\$ 2.382,67	R\$ 60,04
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,4900000	R\$ 4,37	R\$ 2,14
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	10,8352000	R\$ 2,15	R\$ 23,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0080000	R\$ 52,50	R\$ 0,42
7.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100820	Próprio	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, REDE PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 34,49	R\$ 34,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$ 14,50	R\$ 3,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$ 18,40	R\$ 4,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460000	R\$ 21,50	R\$ 0,99
Insumo	00038426	SINAPI	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,0000000	R\$ 25,27	R\$ 25,27
7.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100821	Próprio	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, REDE PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 54,73	R\$ 54,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	R\$ 14,50	R\$ 1,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	R\$ 18,40	R\$ 2,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 46,24	R\$ 46,24
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460000	R\$ 21,50	R\$ 0,99
7.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100813	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 11,79	R\$ 11,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	R\$ 14,50	R\$ 1,02

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	R\$ 18,40	R\$ 1,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049000	R\$ 58,71	R\$ 0,29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	R\$ 50,99	R\$ 0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0170000	R\$ 1,99	R\$ 0,03
Insumo	00005102	SINAPI	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	1,0000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
7.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100822	Próprio	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, REDE PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 30,46	R\$ 30,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	R\$ 14,50	R\$ 1,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	R\$ 18,40	R\$ 2,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 21,97	R\$ 21,97
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460000	R\$ 21,50	R\$ 0,99
7.3.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100823	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	1,0000000	R\$ 17,07	R\$ 17,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950000	R\$ 14,50	R\$ 1,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950000	R\$ 18,40	R\$ 1,75
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460000	R\$ 21,50	R\$ 0,99
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
Insumo	00020043	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,0000000	R\$ 7,40	R\$ 7,40
7.3.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100735	Próprio	Canaleta em concreto simples (0,20x0,20m)	M	1,0000000	R\$ 129,38	R\$ 129,38
Composição Auxiliar	020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	0,2600000	R\$ 90,06	R\$ 23,42
Composição Auxiliar	030010	SEDOP	Escavacao manual ate 1.50m de profundidade	m³	0,2000000	R\$ 45,18	R\$ 9,04
Composição Auxiliar	030254	SEDOP	Reaterro compactado	m³	0,0800000	R\$ 48,49	R\$ 3,88
Composição Auxiliar	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca	m²	0,6000000	R\$ 89,06	R\$ 53,44
Composição Auxiliar	050258	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. langamento e adensamento)	m³	0,0600000	R\$ 660,07	R\$ 39,60
7.3.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100736	Próprio	TAMPA DE CONCRETO COM FUROS PARA CANALETA DE 0,2 M DE LARGURA	M	1,0000000	R\$ 31,99	R\$ 31,99
Composição Auxiliar	050259	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento)	m³	0,0200000	R\$ 698,16	R\$ 13,96
Composição Auxiliar	050035	SEDOP	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	m²	0,1800000	R\$ 59,42	R\$ 10,70
Composição Auxiliar	050037	SEDOP	Desforma	m²	0,1800000	R\$ 4,51	R\$ 0,81
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	1,0000000	R\$ 6,52	R\$ 6,52
7.3.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100817	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,0000000	R\$ 42,61	R\$ 42,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300000	R\$ 14,50	R\$ 4,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300000	R\$ 18,40	R\$ 6,07
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	R\$ 21,50	R\$ 1,98
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
Insumo	00003660	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 23,39	R\$ 23,39
7.3.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100782	Próprio	Execução de ponto de dreno para split (até 10 m de comprimento), incluso conexões e tubos em PVC de 40 mm	Pt	1,0000000	R\$ 241,39	R\$ 241,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R\$ 18,40	R\$ 55,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R\$ 14,99	R\$ 44,97
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	R\$ 5,56	R\$ 11,12
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,0000000	R\$ 13,01	R\$ 130,10
8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100783	Próprio	Moldura de argamassa (e=2cm/h=10cm), em reboco no traço 1:2:5 - Janelas e balancins	M	1,0000000	R\$ 8,55	R\$ 8,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R\$ 18,89	R\$ 2,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	R\$ 15,06	R\$ 1,73
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,9720000	R\$ 0,97	R\$ 0,94
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1000000	R\$ 2,65	R\$ 2,92

Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0024000	R\$ 52,50	R\$ 0,13
8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100804	Próprio	Moldura de argamassa (e=2cm/h=20cm), em reboco no traço 1:2:5	m	1,0000000	R\$ 14,04	R\$ 14,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$ 18,89	R\$ 5,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	R\$ 15,06	R\$ 3,31
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,9440000	R\$ 0,97	R\$ 1,89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0048000	R\$ 52,50	R\$ 0,25
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1000000	R\$ 2,65	R\$ 2,92
8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101005	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIMENSÕES 33X60 CM (DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO) APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSIVE REJUNTE.	m²	1,0000000	R\$ 63,10	R\$ 63,10
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7130000	R\$ 19,98	R\$ 14,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760000	R\$ 15,06	R\$ 5,66
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	R\$ 0,70	R\$ 4,30
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2200000	R\$ 4,11	R\$ 0,90
Insumo	00000171	Próprio	Revestimento Cerâmico 33X60 Cm White Absolute	M²	1,1000000	R\$ 34,54	R\$ 37,99
8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100954	Próprio	Fornecimento e instalação de pele de vidro laminado refletivo 10mm	m²	1,0000000	R\$ 1.849,00	R\$ 1.849,00
Composição Auxiliar	280005	SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	R\$ 10,69	R\$ 48,11
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	R\$ 18,89	R\$ 85,01
Composição Auxiliar	150150	SBC	VIDRO LAMINADO REFLETIVO 10mm	m²	1,0000000	R\$ 1.404,12	R\$ 1.404,12
Insumo	D00485	SEDOP	Perfis de alumínio preto para estrutura, coluna, meia coluna, quadro e seus complementares	KG	1,0000000	R\$ 63,90	R\$ 63,90
Insumo	D00486	SEDOP	Componentes de montagem para fixação e vedação	CJ	1,0000000	R\$ 247,86	R\$ 247,86
9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100768	Próprio	Fornecimento e instalação de piso em porcelanato Cimento Grigio 60 x 60cm, assentado com argamassa industrializada AC III, inclusive rejuntamento na cor cinza platina (e=2mm)	m²	1,0000000	R\$ 96,33	R\$ 96,33
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900000	R\$ 19,98	R\$ 9,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	R\$ 15,06	R\$ 3,16
Insumo	00000063	Próprio	Porcelanato Cimento Grigio 60 x 60cm	m²	1,0500000	R\$ 57,07	R\$ 59,92
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200000	R\$ 2,15	R\$ 18,53
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,2000000	R\$ 4,11	R\$ 4,93
9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100796	Próprio	Fornecimento e assentamento de soleira em granito verde ubatuba, largura de 15cm, e=2cm.	M	1,0000000	R\$ 85,90	R\$ 85,90
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470000	R\$ 19,41	R\$ 10,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730000	R\$ 15,06	R\$ 4,11
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900000	R\$ 2,15	R\$ 2,77
Insumo	A00089	SEDOP	Granito verde Ubatuba p/ piso	m²	0,1500000	R\$ 456,00	R\$ 68,40
10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100775	Próprio	Fornecimento e instalação de porta em madeira maciça, revestida com fórmica na cor cinza grafite, sendo uma folha de abrir, dimensões 70 x 210 cm, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pintura.	un.	1,0000000	R\$ 676,79	R\$ 676,79
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	R\$ 18,71	R\$ 36,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	R\$ 15,06	R\$ 19,88
Composição Auxiliar	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	0,9800000	R\$ 14,12	R\$ 13,84
Insumo	D00097	SEDOP	Alizar em madeira de lei	M	9,8000000	R\$ 12,00	R\$ 117,60
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	R\$ 47,50	R\$ 47,50
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	R\$ 14,22	R\$ 42,66
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	m²	2,9400000	R\$ 36,02	R\$ 105,90
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,4900000	R\$ 31,24	R\$ 46,55
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	R\$ 156,19	R\$ 156,19
10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	100773	Próprio	Fornecimento e instalação de porta em madeira maciça, revestida com fórmica na cor Cinza Grafite, sendo uma folha de abrir, dimensões 80 x 210 cm, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pintura.	un.	1,0000000	R\$ 900,61	R\$ 900,61
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	R\$ 18,71	R\$ 36,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	R\$ 15,06	R\$ 19,88
Composição Auxiliar	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1,1400000	R\$ 14,12	R\$ 16,10
Insumo	D00097	SEDOP	Alizar em madeira de lei	M	10,0000000	R\$ 12,00	R\$ 120,00
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	R\$ 47,50	R\$ 47,50
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	R\$ 14,22	R\$ 42,66
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	m²	3,5800000	R\$ 36,02	R\$ 128,95
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,5100000	R\$ 31,24	R\$ 47,17
Insumo	00039504	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	R\$ 351,68	R\$ 351,68
10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100776	Próprio	Fornecimento e instalação de porta de correr em madeira maciça, revestida com fórmica na cor Cinza Grafite, dimensões 80 x 210 cm, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pintura.	un.	1,0000000	R\$ 741,29	R\$ 741,29
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	R\$ 18,71	R\$ 36,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	R\$ 15,06	R\$ 19,88
Composição Auxiliar	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1,1400000	R\$ 14,12	R\$ 16,10
Composição Auxiliar	100684	SEDOP	Ferragens p/ janela de correr	CJ	1,0000000	R\$ 83,22	R\$ 83,22
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	m²	3,5800000	R\$ 36,02	R\$ 128,95
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,3400000	R\$ 31,24	R\$ 41,86
Insumo	00039504	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	R\$ 351,68	R\$ 351,68
Insumo	00038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1,0000000	R\$ 62,93	R\$ 62,93
10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100760	Próprio	Fornecimento e instalação de porta em madeira maciça, revestida com fórmica na cor cinza grafite, sendo uma folha de abrir, dimensões 90 x 210 cm, com barra de apoio em aço inox dim=40 cm e material resistente a impactos, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pintura	un.	1,0000000	R\$ 1.472,20	R\$ 1.472,20
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	R\$ 18,71	R\$ 36,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	R\$ 15,06	R\$ 19,88
Composição Auxiliar	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PNE)	M	0,8000000	R\$ 280,40	R\$ 224,32
Composição Auxiliar	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1,1400000	R\$ 14,12	R\$ 16,10
Insumo	D00097	SEDOP	Alizar em madeira de lei	M	10,2000000	R\$ 12,00	R\$ 122,40
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	R\$ 47,50	R\$ 47,50
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	R\$ 14,22	R\$ 42,66
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	m²	3,9600000	R\$ 36,02	R\$ 142,64
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,5100000	R\$ 31,24	R\$ 47,17
Insumo	00000067	Próprio	Chapa de Proteção em Inox para Porta 40x90 cm	uni.	2,0000000	R\$ 142,00	R\$ 284,00
Insumo	00039505	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	R\$ 398,86	R\$ 398,86
10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100761	Próprio	Fornecimento e instalação de porta em madeira maciça, revestida com fórmica na cor cinza grafite, sendo uma folha de abrir, dimensões 90 x 210 cm, e material resistente a impactos, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pintura	un.	1,0000000	R\$ 1.247,88	R\$ 1.247,88
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	R\$ 18,71	R\$ 36,67


Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	R\$ 15,06	R\$ 19,88
Composição Auxiliar	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1,1400000	R\$ 14,12	R\$ 16,10
Insumo	D00097	SEDOP	Alizar em madeira de lei	M	10,2000000	R\$ 12,00	R\$ 122,40
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	R\$ 47,50	R\$ 47,50
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	R\$ 14,22	R\$ 42,66
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	m²	3,9600000	R\$ 36,02	R\$ 142,64
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,5100000	R\$ 31,24	R\$ 47,17
Insumo	00000067	Próprio	Chapa de Proteção em Inox para Porta 40x90 cm	uni.	2,0000000	R\$ 142,00	R\$ 284,00
Insumo	00039505	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	R\$ 398,86	R\$ 398,86
10.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101012	Próprio	Fornecimento e instalação de porta de correr em madeira maciça, revestida com fórmica, e material resistente a impactos, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pinturana cor Cinza Grafite, dimensões 90 x 210 cm, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pintura.	un.	1,0000000	R\$ 1.091,47	R\$ 1.091,47
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	R\$ 18,71	R\$ 36,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	R\$ 15,06	R\$ 19,88
Composição Auxiliar	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1,1400000	R\$ 14,12	R\$ 16,10
Composição Auxiliar	100684	SEDOP	Ferragens p/ janela de correr	CJ	1,0000000	R\$ 83,22	R\$ 83,22
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	m²	3,9600000	R\$ 36,02	R\$ 142,64
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,5100000	R\$ 31,24	R\$ 47,17
Insumo	00038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1,0000000	R\$ 62,93	R\$ 62,93
Insumo	00039505	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	R\$ 398,86	R\$ 398,86
Insumo	00000067	Próprio	Chapa de Proteção em Inox para Porta 40x90 cm	uni.	2,0000000	R\$ 142,00	R\$ 284,00
10.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100795	Próprio	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito verde ubatuba, L = 19 cm pingadeira, assentado com argamassa 1:6 com aditivo, conforme detalhe em projeto	M	1,0000000	R\$ 93,65	R\$ 93,65
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0060000	R\$ 411,49	R\$ 2,47
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190000	R\$ 19,41	R\$ 8,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	R\$ 15,06	R\$ 3,15
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0210000	R\$ 21,76	R\$ 0,46
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,3980000	R\$ 18,69	R\$ 7,44
Insumo	00000074	Próprio	PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 19 CM COM PINGADEIRA	M²	0,2000000	R\$ 360,00	R\$ 72,00
12.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba para cuba inox, fixa com cantoneira cromada, dimensões 1,40 x 0,60cm - Triagem / Sala de procedimentos	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
12.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba para cuba inox, fixa com cantoneira cromada, dimensões 1,20 x 0,60cm - Sala de Vacina	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03

Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
12.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba para cuba inox, fixa com cantoneira cromada, dimensões 1,20 x 0,60cm - Sala de Curativos	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
12.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba para cuba inox, fixa com cantoneira cromada, dimensões 2,20 x 0,60cm - Consultório Odontológico	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
12.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba para cuba inox, fixa com cantoneira cromada, dimensões 1,30 x 0,55cm - Copa	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
12.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100744	Próprio	Fornecimento e assentamento de rodabanca e testeiras de granito verde Ubatuba e=2cm / h=10cm	M	1,0000000	R\$ 72,69	R\$ 72,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 18,89	R\$ 3,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 15,06	R\$ 3,01
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5000000	R\$ 34,48	R\$ 17,24
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1000000	R\$ 86,57	R\$ 8,66
Insumo	00000057	Próprio	RODABANCA E TESTEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2 CM E H=10 CM	M	1,0000000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
12.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba para cuba inox, fixa com cantoneira cromada, dimensões 1,40 x 0,60cm - Sala de utilidades	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
12.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba para cuba inox, fixa com cantoneira cromada, dimensões 1,50 x 0,35cm - Bho	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34

Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
12.27	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100772	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba, fixa com cantoneira cromada - Prontuário e Farmácia	M²	1,0000000	R\$ 605,99	R\$ 605,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,11	R\$ 22,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	R\$ 34,48	R\$ 18,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,86	R\$ 3,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	R\$ 86,57	R\$ 1,83
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	R\$ 24,64	R\$ 49,28
Insumo	A00094	SEDOP	Granito verde Ubatuba - bancada	m²	1,0050000	R\$ 480,00	R\$ 482,40
13.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101011	Próprio	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica linha Evolution, acabamento semibrilho, de acordo com especificações de projeto, fabricante nacional, cor Gelo Seco, duas demãos	m²	1,0000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 19,89	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000175	Próprio	Tinta acrílica evolution semi brilho cor Gelo Seco, fabricante Leinertex	L	0,2800000	R\$ 25,44	R\$ 7,12
13.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100855	Próprio	Fornecimento e aplicação de textura acrílica, aplicação manual sobre reboco, fabricante manual, duas demãos - cor mião	m²	1,0000000	R\$ 30,41	R\$ 30,41
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	R\$ 19,89	R\$ 3,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000100	Próprio	TEXTURA DE ALTO RELEVO, HIDROREPELENTE, COR LONDRE, FABRICANTE LEINERTEX	Kg	4,1600000	R\$ 6,16	R\$ 25,63
13.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101009	Próprio	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica linha Evolution, acabamento semibrilho, de acordo com especificações de projeto, fabricante nacional, cor Azul Profundo, duas demãos	m²	1,0000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 19,89	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000173	Próprio	Tinta acrílica evolution semi brilho azul profundo, fabricante Leinertex	L	0,2800000	R\$ 25,44	R\$ 7,12
13.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101010	Próprio	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica linha Evolution, acabamento semibrilho, de acordo com especificações de projeto, fabricante nacional, cor Elefante, duas demãos	m²	1,0000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 19,89	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000174	Próprio	Tinta acrílica evolution semi brilho Elefante, fabricante Leinertex	L	0,2800000	R\$ 25,44	R\$ 7,12
14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100763	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para extintores fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	1,0000000	R\$ 24,33	R\$ 24,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 15,06	R\$ 3,01
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	R\$ 20,24	R\$ 20,24
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,0500000	R\$ 21,57	R\$ 1,08
14.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100767	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alerta para risco de choque elétrico fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	1,0000000	R\$ 38,54	R\$ 38,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 15,06	R\$ 3,01
Insumo	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	R\$ 34,45	R\$ 34,45
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,0500000	R\$ 21,57	R\$ 1,08
14.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100766	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para proibição de emergência fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	1,0000000	R\$ 24,33	R\$ 24,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 15,06	R\$ 3,01
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	R\$ 20,24	R\$ 20,24

Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,0500000	R\$ 21,57	R\$ 1,08
14.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100764	Próprio	Placa de sinalização para saída de emergência fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	1,0000000	R\$ 36,72	R\$ 36,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 15,06	R\$ 3,01
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	R\$ 32,63	R\$ 32,63
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,0500000	R\$ 21,57	R\$ 1,08
14.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100765	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para orientação e sentido fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	1,0000000	R\$ 36,72	R\$ 36,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 15,06	R\$ 3,01
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	R\$ 32,63	R\$ 32,63
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,0500000	R\$ 21,57	R\$ 1,08
15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100786	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de identificação dos ambientes em acrílico, dimensões 14 x 40cm	uni.	1,0000000	R\$ 39,04	R\$ 39,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$ 15,06	R\$ 9,04
Insumo	00000070	Próprio	Placa de identificação dos ambientes em acrílico, dimensões 14 x 40cm	uni.	1,0000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100788	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de identificação da unidade na fachada com estrutura metálica tamanho padrão conforme especificação com impressão digital solvente em lona 440g, dimensões 3,30 x 0,50 m	un.	1,0000000	R\$ 268,07	R\$ 268,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	R\$ 15,06	R\$ 18,07
Insumo	00000072	Próprio	Placa de identificação da unidade na fachada com estrutura metálica tamanho padrão conforme especificação com impressão digital solvente em lona 440g	uni.	1,0000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
15.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100789	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de identificação de serviços em base acrílico e aplicação de adesivos plotados conforme manual, dimensões 1,60 x 0,80	m²	1,0000000	R\$ 143,80	R\$ 143,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 15,06	R\$ 30,12
Insumo	00000073	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de identificação de serviços em base acrílico e aplicação de adesivos plotados conforme manual - dimensões 1,60 x 0,80	m²	1,0800000	R\$ 105,26	R\$ 113,68
15.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100787	Próprio	Fornecimento e instalação de faixa em adesivo com nome da unidade em porta de vidro da entrada dimensões 6,60 x 0,20 m	m²	1,0000000	R\$ 100,83	R\$ 100,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$ 15,06	R\$ 9,04
Insumo	00000071	Próprio	Adesivo vinil para plotagem em superfície de vidro (c/aplicação)	m²	1,0000000	R\$ 91,59	R\$ 91,59
17.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101010	Próprio	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica linha Evolution, acabamento semibrilho, de acordo com especificações de projeto, fabricante nacional, cor Elefante, duas demãos	m²	1,0000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 19,89	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000174	Próprio	Tinta acrílica evolution semi brilho Elefante, fabricante Leinertex	L	0,2800000	R\$ 25,44	R\$ 7,12
18.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101005	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIMENSÕES 33X60 CM (DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO) APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSIVE REJUNTE.	m²	1,0000000	R\$ 63,10	R\$ 63,10
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7130000	R\$ 19,98	R\$ 14,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760000	R\$ 15,06	R\$ 5,66
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	R\$ 0,70	R\$ 4,30
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2200000	R\$ 4,11	R\$ 0,90
Insumo	00000171	Próprio	Revestimento Cerâmico 33X60 Cm White Absolute	M²	1,1000000	R\$ 34,54	R\$ 37,99
18.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101011	Próprio	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica linha Evolution, acabamento semibrilho, de acordo com especificações de projeto, fabricante nacional, cor Gelo Seco, duas demãos	m²	1,0000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 19,89	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000175	Próprio	Tinta acrílica evolution semi brilho cor Gelo Seco, fabricante Leinertex	L	0,2800000	R\$ 25,44	R\$ 7,12
18.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101010	Próprio	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica linha Evolution, acabamento semibrilho, de acordo com especificações de projeto, fabricante nacional, cor Elefante, duas demãos	m²	1,0000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 19,89	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000174	Próprio	Tinta acrílica evolution semi brilho Elefante, fabricante Leinertex	L	0,2800000	R\$ 25,44	R\$ 7,12

19.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849	Próprio	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO DESEMPENADO, MOLDADA IN LOCO, INCLUINDO PINTURA	m	1,0000000	R\$ 25,10	R\$ 25,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$ 18,89	R\$ 5,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	R\$ 15,06	R\$ 6,78
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,0055000	R\$ 417,65	R\$ 2,30
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0,3110000	R\$ 12,70	R\$ 3,95
Insumo	00001346	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	m²	0,2000000	R\$ 30,43	R\$ 6,09
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0200000	R\$ 15,58	R\$ 0,31
19.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101009	Próprio	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta acrílica linha Evolution, acabamento semibrilho, de acordo com especificações de projeto, fabricante nacional, cor Azul Profundo, duas demãos	m²	1,0000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 19,89	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,06	R\$ 1,04
Insumo	00000173	Próprio	Tinta acrílica evolution semi brilho azul profundo, fabricante Leinertex	L	0,2800000	R\$ 25,44	R\$ 7,12
20.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100848	Próprio	Fornecimento e instalação de gradil em ferro fixado em vãos de janelas e balconins, formado por barras chatas e vergalhão 1/2"	m²	1,0000000	R\$ 330,02	R\$ 330,02
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,43	R\$ 23,15
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,79	R\$ 28,19
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0080000	R\$ 653,70	R\$ 5,23
Insumo	00000565	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	M	2,0000000	R\$ 11,03	R\$ 22,06
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,5440000	R\$ 9,76	R\$ 73,63
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1150000	R\$ 24,00	R\$ 2,76
Insumo	D00089	SEDOP	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	1,0000000	R\$ 175,00	R\$ 175,00
20.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100862	Próprio	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	UN	1,0000000	R\$ 695,39	R\$ 695,39
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 15,11	R\$ 7,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 18,89	R\$ 9,45
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,0000000	R\$ 678,38	R\$ 678,38
20.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100868	Próprio	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA PU METÁLICA NA COR PRETA. (E=4 MM)	M²	1,0000000	R\$ 1.447,03	R\$ 1.447,03
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 18,71	R\$ 28,07
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,1000000	R\$ 21,57	R\$ 2,16
Insumo	00004358	SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	15,0000000	R\$ 1,12	R\$ 16,80
Insumo	00000102	Próprio	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA PU METÁLICA NA COR PRETA, H = 40 CM (E=4MM)	M²	1,0000000	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00



Carlos José de Oliveira Rebelo

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 011/2021 – GP



Ayla Regina de Araújo Galvão Arruda
Engenheiro Civil - CREA RN 151171400-0