



CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPA, 02 ESCADAS, DRENAGEM PLUVIAL E GUARDA-CORPO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO BAIRRO TERRA PROMETIDA NO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020-PMT CONTRATO Nº 219.2020.20.3.006

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

BDI: 28,82%

Rem	Serviços	Unid.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI 28,82%	VALOR TOTAL	Executado %	ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	QUANT.	ADITIVO	
								Físico	Financeiro			VALOR UNIT. + BDI 28,82%	VALOR TOTAL
1 - URBANIZAÇÃO													
1.1 - Serviços Preliminares													
1.1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	8,00	R\$ 160,81	R\$ 207,16	R\$ 1.657,28	100,00%	8,00	R\$ 1.657,28	R\$ -			R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.1						R\$ 1.657,28							
1.2 - Drenagem Pluvial													
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	m³	315,77	R\$ 56,79	R\$ 73,16	R\$ 23.101,73	100,00%	315,77	R\$ 23.101,73	R\$ -	12,80	R\$ 73,16	R\$ 936,45
1.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	254,20	R\$ 21,53	R\$ 27,73	R\$ 7.048,97	100,00%	254,20	R\$ 7.048,97	R\$ -	5,12	R\$ 27,73	R\$ 141,98
1.2.3	BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO. F = 15 CM	m²	213,59	R\$ 5,31	R\$ 6,84	R\$ 1.460,96	100,00%	213,59	R\$ 1.460,96	R\$ -	9,00	R\$ 6,84	R\$ 61,56
1.2.4	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO. REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO	un	9,00	R\$ 714,44	R\$ 920,34	R\$ 8.283,06	100,00%	9,00	R\$ 8.283,06	R\$ -	2,00	R\$ 920,34	R\$ 1.840,68
1.2.5	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, Ø=3,20 M, PROFUNDIDADE = 1,45	un	20,00	R\$ 1.522,37	R\$ 1.961,12	R\$ 39.222,40	100,00%	20,00	R\$ 39.222,40	R\$ -	2,00	R\$ 1.961,12	R\$ 3.922,24
1.2.6	M EXCLUIÇÃO TAMPAÇÃO AF_05/2013	un	1,00	R\$ 1.900,51	R\$ 2.448,24	R\$ 2.448,24	100,00%	1,00	R\$ 2.448,24	R\$ -			R\$ -
1.2.7	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45	un	2,00	R\$ 80,67	R\$ 103,92	R\$ 207,84	100,00%	2,00	R\$ 207,84	R\$ -	2,00	R\$ 103,92	R\$ 207,84
1.2.8	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	m	94,05	R\$ 49,54	R\$ 63,82	R\$ 6.002,27	100,00%	94,05	R\$ 6.002,27	R\$ -			R\$ -
1.2.9	TUBO EM PVC - 100MM (1S)	m	24,16	R\$ 24,41	R\$ 31,44	R\$ 759,59	100,00%	24,16	R\$ 759,59	R\$ -			R\$ -
1.2.10	TUBO EM PVC - 200MM (1S)	m	174,73	R\$ 79,86	R\$ 102,88	R\$ 17.976,22	100,00%	174,73	R\$ 17.976,22	R\$ -			R\$ -
1.2.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO COM Ø = 400 MM, CLASSE CA-02	m	69,55	R\$ 146,05	R\$ 188,14	R\$ 13.085,14	100,00%	69,55	R\$ 13.085,14	R\$ -	15,00	R\$ 188,14	R\$ 2.822,10
1.2.12	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO COM Ø = 600 MM, CLASSE CA-02	m	161,00	R\$ 179,63	R\$ 231,40	R\$ 37.255,40	100,00%	161,00	R\$ 37.255,40	R\$ -			R\$ -
1.2.13	CANALETAS EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,40)	m	512,13	R\$ 242,30	R\$ 312,13	R\$ 159.851,14	100,00%	512,13	R\$ 159.851,14	R\$ -	128,03	R\$ 312,13	R\$ 39.962,00
1.2.14	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO	m	4,00	R\$ 185,57	R\$ 239,05	R\$ 956,20	100,00%	4,00	R\$ 956,20	R\$ -	10,00	R\$ 239,05	R\$ 2.390,50
TOTAL DO ITEM 1.2						R\$ 317.659,16							R\$ 52.285,35
1.3 - Pintura													
1.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	19,26	R\$ 1,60	R\$ 2,06	R\$ 39,68	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 39,68			R\$ -
1.3.2	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	19,26	R\$ 8,12	R\$ 10,46	R\$ 201,46	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 201,46			R\$ -
1.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	19,26	R\$ 11,44	R\$ 14,74	R\$ 283,89	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 283,89			R\$ -
1.3.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	2.121,62	R\$ 13,01	R\$ 16,76	R\$ 35.558,35	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 35.558,35			R\$ -
1.3.5	PINTURA ACRÍLICA EM GUIA, DUAS DEMÃOS, NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	77,16	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 281,63	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 281,63			R\$ -
1.3.6	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	m²	55,74	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 203,45	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 203,45			R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.3						R\$ 36.568,46							
1.4 - Bancos de concreto													
1.4.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BANCO EM CONCRETO POLIDO (DIM=0,6X2,80M), PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR AZUL E CINZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO ARQUITETÔNICO, DUAS DEMÃOS - UNIDADE	un	3,00	R\$ 847,86	R\$ 1.092,21	R\$ 3.276,63	100,00%	3,00	R\$ 3.276,63	R\$ -			R\$ -
TOTAL DO ITEM 1.4						R\$ 3.276,63							
1.5 - Construção de rampa em concreto armado													
TOTAL DO ITEM 1.5						R\$ -							

[Handwritten signature]

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS, OZ ESCADAS, DRENAGEM PLUVIAL E GUARDA-CORPO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO BAIRRO TERRA PROMETIDA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020-PMT CONTRATO Nº 219.2020.20.3.006
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Item	Serviços	Unid.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI 28,82%		VALOR TOTAL	Executado %	ACQUIRIDO		SALDO CONTRATUAL	QUANT.	ADITIVO		
					BDI 28,82%	VALOR TOTAL			Físico	Financeiro			VALOR UNIT. + BDI 28,82%	VALOR TOTAL	
1 - URBANIZAÇÃO															
1.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,20	R\$ 56,79	R\$ 73,16	R\$ 307,27	100,00%	4,20	R\$ 307,27	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	6,00	R\$ 3,39	R\$ 4,37	R\$ 26,22	100,00%	6,00	R\$ 26,22	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.3	CONCRETO C/SEIXO FCK = 15 MPAINCL. PREPARO E LANÇAMENTO	m³	0,20	R\$ 568,35	R\$ 732,15	R\$ 146,43	100,00%	0,20	R\$ 146,43	R\$ -	-	12,75	R\$ 732,15	R\$ 9.334,91	
1.5.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA 5	kg	79,22	R\$ 6,26	R\$ 8,06	R\$ 638,51	100,00%	79,22	R\$ 638,51	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA 5 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	86,67	R\$ 6,11	R\$ 7,87	R\$ 682,09	100,00%	86,67	R\$ 682,09	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	64,35	R\$ 6,29	R\$ 8,10	R\$ 521,24	100,00%	64,35	R\$ 521,24	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.7	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E-15MM (REP. 2X)	m²	57,40	R\$ 55,75	R\$ 71,82	R\$ 4.122,47	100,00%	57,40	R\$ 4.122,47	R\$ -	-	72,32	R\$ 71,82	R\$ 5.194,02	
1.5.8	UESFORMA	m²	57,40	R\$ 3,47	R\$ 4,47	R\$ 255,58	100,00%	57,40	R\$ 255,58	R\$ -	-	72,32	R\$ 4,47	R\$ 323,27	
1.5.9	FORNECIMENTO, PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL CONTROLE "B" FCK 20 MPa.	m³	5,74	R\$ 610,80	R\$ 786,83	R\$ 4.516,40	100,00%	5,74	R\$ 4.516,40	R\$ -	-	1,40	R\$ 786,83	R\$ 1.101,56	
1.5.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,40	R\$ 21,53	R\$ 22,73	R\$ 38,82	100,00%	1,40	R\$ 38,82	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	102,87	R\$ 47,09	R\$ 60,66	R\$ 5.240,09	100,00%	102,87	R\$ 5.240,09	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	102,87	R\$ 2,84	R\$ 3,66	R\$ 376,50	100,00%	102,87	R\$ 376,50	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	102,87	R\$ 29,68	R\$ 38,23	R\$ 3.932,72	100,00%	102,87	R\$ 3.932,72	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.14	CONTRABISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	m²	89,28	R\$ 35,96	R\$ 46,32	R\$ 4.135,45	100,00%	89,28	R\$ 4.135,45	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.15	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 6CM. AF_06/2014	m²	89,28	R\$ 43,43	R\$ 55,95	R\$ 4.995,22	100,00%	89,28	R\$ 4.995,22	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.5.16	PINTURA AGRÍCOLA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS, NA COR CINZA CHUMBO	m²	89,28	R\$ 13,01	R\$ 16,76	R\$ 1.496,33	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.496,33	-	-	-	R\$ -	
1.5.17	PINTURA AGRÍCOLA PARA PISO APLICADO NAS PAREDES DA RAMPAS DUAS DEMAS, NA COR CINZA	m²	60,05	R\$ 13,01	R\$ 16,76	R\$ 1.006,44	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.006,44	-	-	-	R\$ -	
TOTAL DO ITEM 1.5											R\$ 30.936,01	R\$ 2.502,77	R\$ 15.953,76		
1.6 - Construção de Duas Escadas															
1.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,36	R\$ 56,79	R\$ 73,16	R\$ 392,14	100,00%	5,36	R\$ 392,14	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.6.2	REATERRO COMPACTADO EXECUTADO COM MATERIAL EMPRESTADO	m³	2,20	R\$ 38,05	R\$ 49,02	R\$ 107,84	100,00%	2,20	R\$ 107,84	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	50,68	R\$ 47,09	R\$ 60,66	R\$ 3.074,25	100,00%	50,68	R\$ 3.074,25	R\$ -	-	-	-	R\$ -	
1.6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	50,68	R\$ 2,84	R\$ 3,66	R\$ 185,49	100,00%	50,68	R\$ 185,49	R\$ -	-	-	-	R\$ -	





CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPA, 02 ESCADAS, DRENAGEM PLUVIAL E GUARDA-CORPO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO BAIRRO TERRA PROMETIDA NO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020-PMT CONTRATO Nº 219.2020.20.3.006
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Item	Serviços	Unid.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI 28,82%	VALOR TOTAL	Executado %	ACQUIRIDO		SALDO CONTRATUAL	QUANT.	ADITIVO	
								Físico	Financeiro			VALOR UNIT. + BDI 28,82%	VALOR TOTAL
1 - URBANIZAÇÃO													
1.6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES; ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF: 06/2014	m²	96,76	R\$ 29,68	R\$ 38,23	R\$ 3.699,13	100,00%	96,76	R\$ 3.699,13	R\$ -			R\$ -
1.6.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 5 CM. AF: 06/2014	m²	46,08	R\$ 35,63	R\$ 45,90	R\$ 2.115,07	100,00%	46,08	R\$ 2.115,07	R\$ -			R\$ -
1.6.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO NO PISO DA ESCADA, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO	kg	130,65	R\$ 6,26	R\$ 8,06	R\$ 1.053,04	100,00%	130,65	R\$ 1.053,04	R\$ -			R\$ -
1.6.8	PINTURA AGRÍCOLA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	96,76	R\$ 13,01	R\$ 16,76	R\$ 1.621,70	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.621,70			R\$ -
				TOTAL DO ITEM 1.6		R\$ 12.248,66			R\$ 10.626,96	R\$ 1.621,70			R\$ -
1.7 - Guarda-corpo													
1.7.1 - Infraestrutura													
1.7.1.1	GRAT. E DOBR. DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES.	kg	98,45	R\$ 6,25	R\$ 8,06	R\$ 793,51	100,00%	98,45	R\$ 793,51	R\$ -			R\$ -
1.7.1.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES	kg	136,01	R\$ 6,11	R\$ 7,87	R\$ 1.070,40	100,00%	136,01	R\$ 1.070,40	R\$ -			R\$ -
1.7.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	9,70	R\$ 56,79	R\$ 73,16	R\$ 709,65	100,00%	9,70	R\$ 709,65	R\$ -			R\$ -
1.7.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	m³	24,32	R\$ 3,39	R\$ 4,37	R\$ 106,28	100,00%	24,32	R\$ 106,28	R\$ -			R\$ -
1.7.1.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,22	R\$ 430,27	R\$ 554,27	R\$ 676,21	100,00%	1,22	R\$ 676,21	R\$ -			R\$ -
1.7.1.6	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REP. 2X)	m²	85,42	R\$ 55,75	R\$ 71,82	R\$ 6.134,86	100,00%	85,42	R\$ 6.134,86	R\$ -	10,20	R\$ 71,82	R\$ 732,56
1.7.1.7	DESFORMA	m²	85,42	R\$ 3,47	R\$ 4,47	R\$ 381,83	100,00%	85,42	R\$ 381,83	R\$ -	10,20	R\$ 4,47	R\$ 45,59
1.7.1.8	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	6,75	R\$ 610,80	R\$ 786,83	R\$ 5.311,10	100,00%	6,75	R\$ 5.311,10	R\$ -	0,34	R\$ 786,83	R\$ 267,52
1.7.1.9	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF: 10/2017	m³	4,83	R\$ 27,77	R\$ 35,77	R\$ 172,77	100,00%	4,83	R\$ 172,77	R\$ -			R\$ -
				TOTAL DO ITEM 1.7.1		R\$ 15.356,61			R\$ 15.356,61	R\$ -			R\$ 1.045,67
1.7.2 - Estrutura metálica pra guarda corpo													
1.7.2.1	Fornecimento e instalação de Guarda corpo de Tubo Galvanizado Ø 2" e Ø 1,1/2" (h=90 cm), inclusive pintura com tinta Esmalte Sintético Alto brilho na cor Branco Neve da Linha Coralit Tradicional (Fab. Corali) sobre base antiferros, duas demãos - m	m	258,89	R\$ 309,64	R\$ 398,88	R\$ 103.266,04	100,00%	258,89	R\$ 103.266,04	R\$ -	64,72	R\$ 398,88	R\$ 25.815,51
				TOTAL DO ITEM 1.7.2		R\$ 103.266,04			R\$ 103.266,04	R\$ -			R\$ 25.815,51
				TOTAL DO ITEM 1.7		R\$ 118.622,65			R\$ 118.622,65	R\$ -			R\$ 26.861,18
				TOTAL GERAL DA PLANILHA		R\$ 523.471,62	92,23%		R\$ 482.776,69	R\$ 40.692,93		18,17%	R\$ 95.100,29

Carlos José da Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil - CREA 1503553540
Portaria nº 0420/2021 - GP

Raimundo Gomes Dutra Duarte
Fiscal de Contrato
Engenheiro Civil - CREA 150.180.722-6
Portaria nº 1514/2020 - GP