

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - (SECRETARIA DE SAÚDE)

CONCORRENCIA PUBLICA 3/2023-001

BDI: 28,82 %

SINAPI NOVEMBRO/2022 - SEDOP SETEMBRO/2022 - SBC/DEZEMBRO 2022

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,82%(HORA) 48,01%(MÊS)

EMPRESA: CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 18.300,42
1.1	11340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	66,00	158,16	R\$ 203,74	13.446,84
1.2	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018	UN	33,00	73,95	R\$ 95,26	3.143,58
1.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	950,00	1,40	R\$ 1,80	1.710,00
2			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES					R\$ 317.937,81
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	105,00	45,77	R\$ 58,96	6.190,80
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2.090,00	18,26	R\$ 23,52	49.156,80
2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	190,00	28,26	R\$ 36,40	6.916,00
2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	277,00	7,44	R\$ 9,58	2.653,66
2.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	2.500,00	5,96	R\$ 7,68	19.200,00
2.6	21526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	UN	187,00	9,62	R\$ 12,39	2.316,93
2.7	020855	SEDOP	Retirada de luminárias	UN	385,00	8,00	R\$ 10,31	3.969,35
2.8	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	2.000,00	27,66	R\$ 35,63	71.260,00
2.9	020307	SEDOP	Retirada de telhas de barro	m²	2.658,00	11,83	R\$ 15,24	40.507,92
2.10	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	33,00	142,95	R\$ 184,15	6.076,95
2.11	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	33,00	131,62	R\$ 169,55	5.595,15
2.12	21534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	2.075,00	3,98	R\$ 5,13	10.644,75
2.13	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	99,00	8,59	R\$ 11,07	1.095,93
2.14	020847	SEDOP	Retirada de caixa de ar condicionado	UN	77,00	24,38	R\$ 31,41	2.418,57
2.15	020020	SEDOP	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m²	2.500,00	25,65	R\$ 33,04	82.600,00
2.16	020022	SEDOP	Retirada Divisórias em painéis div. em mad.compens.incl.enraturamento	m²	500,00	11,39	R\$ 14,67	7.335,00
3			VEDAÇÕES					R\$ 557.316,10
3.1	60045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	250,00	94,85	R\$ 122,19	30.547,50
3.2	061353	SEDOP	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	m²	125,00	179,40	R\$ 231,10	28.887,50
3.3	Próprio	Próprio	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	390,00	929,39	R\$ 1.197,24	466.923,60
3.4	87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	250,00	96,13	R\$ 123,83	30.957,50
4			COBERTURA					R\$ 521.721,74
4.1	Próprio	Próprio	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm	m²	500,00	213,20	R\$ 274,64	137.320,00
4.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	2.658,00	45,24	R\$ 58,28	154.908,24
4.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	2.500,00	62,90	R\$ 81,03	202.575,00
4.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,00	25,36	R\$ 32,67	1.633,50
4.5	140479	SEDOP	Reguado em madeira lei p/ beiral (c/ barroteamento)	m²	250,00	78,51	R\$ 101,14	25.285,00
5			FORRO					R\$ 229.124,75
5.1	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	2.075,00	37,52	R\$ 48,33	100.284,75
5.2	84091	SINAPI	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	m²	2.000,00	50,01	R\$ 64,42	128.840,00
6			ESQUADRIAS					R\$ 626.302,10
6.1	091378	SEDOP	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	m²	20,00	539,40	R\$ 694,86	13.897,20
6.2	90822	SEDOP	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	50,00	423,42	R\$ 545,45	27.272,50
6.3	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	m²	60,00	546,18	R\$ 703,59	42.215,40
6.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UN	22,00	40,94	R\$ 52,74	1.160,28
6.5	90825	SEDOP	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	50,00	356,50	R\$ 459,24	22.962,00
6.6	110150	SEDOP	Compensado c/ formica sobre estrutura em madeira	m²	100,00	172,14	R\$ 221,75	22.175,00
6.7	091508	SEDOP	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,8x2,10m	UN	30,00	1.040,49	R\$ 1.340,36	40.210,80
6.8	090809	SEDOP	Caixilho em madeira de lei	m²	22,00	216,73	R\$ 279,19	6.142,18
6.9	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	125,00	144,78	R\$ 186,51	23.313,75
6.10	100792	Próprio	Fornecimento e instalação de porta em compensado, revestida com formica na cor cinza grafite, sendo uma folha de abrir, dimensões 90 x 210 cm, inclusive fechadura, dobradiças, portal e alizar com pintura	un.	35,00	1.049,80	R\$ 1.352,35	47.332,25
6.11	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	500,00	5,18	R\$ 6,67	3.335,00
6.12	Próprio	Próprio	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	m²	300,00	695,79	R\$ 896,32	268.896,00
6.13	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	130,00	271,09	R\$ 349,22	45.398,60

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - (SECRETARIA DE SAÚDE)

CONCORRENCIA PUBLICA 3/2023-001

BDI: 28,82 %

SINAPI NOVEMBRO/2022 - SEDOP SETEMBRO/2022 - SBC/DEZEMBRO 2022

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,82%(HORA) 48,01%(MÊS)

EMPRESA: CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.14	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	783,84	R\$ 1.009,74	11.107,14
6.15	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	40,00	417,25	R\$ 537,50	21.500,00
6.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	50,00	456,20	R\$ 587,68	29.384,00
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 225.848,63
7.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	250,00	16,23	R\$ 20,91	5.227,50
7.2	100723	Próprio	Luminária de LED quadrada de sobrepor 18 W - fornecimento e instalação	UN	100,00	50,04	R\$ 64,46	6.446,00
7.3	100722	Próprio	Luminária de LED quadrada de sobrepor 24 W - fornecimento e instalação	UN	715,00	81,20	R\$ 104,60	74.789,00
7.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	418,00	33,96	R\$ 43,75	18.287,50
7.5	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	242,00	43,47	R\$ 56,00	13.552,00
7.6	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	300,00	38,79	R\$ 49,97	14.991,00
7.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	88,00	22,15	R\$ 28,53	2.510,64
7.8	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	47,98	R\$ 61,81	1.359,82
7.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	39,24	R\$ 50,55	1.112,10
7.10	170958	SEDOP	Tomada sistema X completa	UN	11,00	33,63	R\$ 43,32	476,52
7.11	250732	SEDOP	Ventilador de teto	UN	88,00	284,96	R\$ 367,09	32.303,92
7.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00	3,73	R\$ 4,80	12.000,00
7.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	5,78	R\$ 7,45	3.725,00
7.14	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	9,73	R\$ 12,53	6.265,00
7.15	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	135,04	R\$ 173,96	1.739,60
7.16	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	10,12	R\$ 13,04	652,00
7.17	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	10,63	R\$ 13,69	684,50
7.18	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	52,65	R\$ 67,82	3.391,00
7.19	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	52,65	R\$ 67,82	1.492,04
7.20	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	52,65	R\$ 67,82	3.391,00
7.22	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	55,08	R\$ 70,95	3.547,50
7.23	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	469,13	R\$ 604,33	4.230,31
7.24	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	900,90	R\$ 1.160,54	8.123,78
7.25	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	376,84	R\$ 485,45	2.427,25
7.26	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	484,96	R\$ 624,73	3.123,65
8			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 221.195,83
8.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					58.260,21

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - (SECRETARIA DE SAÚDE)

CONCORRENCIA PUBLICA 3/2023-001

BDI: 28,82 %

SINAPI NOVEMBRO/2022 - SEDOP SETEMBRO/2022 - SBC/DEZEMBRO 2022

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,82%(HORA) 48,01%(MÊS)

EMPRESA: CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.1.1	181504	SEDOP	Reservatório em polietileno de 3.000 L	UN	7,00	4.035,87	R\$ 5.199,01	36.393,07
8.1.2	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00	440,63	R\$ 567,62	2.838,10
8.1.3	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	31,00	476,51	R\$ 613,84	19.029,04
8.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					162.935,62
8.2.1	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	19,39	R\$ 24,98	1.249,00
8.2.2	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	PT	31,00	424,72	R\$ 547,12	16.960,72
8.2.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150,00	18,28	R\$ 23,55	3.532,50
8.2.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	11,43	R\$ 14,72	2.944,00
8.2.5	86886	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	43,50	R\$ 56,04	8.406,00
8.2.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4,00	2.189,69	R\$ 2.820,76	11.283,04
8.2.7	98093	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	14.548,92	R\$ 18.741,92	74.967,68
8.2.8	98101	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	8.460,00	R\$ 10.898,17	43.592,68
9			REVESTIMENTOS				R\$	810.904,10
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	500,00	4,36	R\$ 5,62	2.810,00
9.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.500,00	43,04	R\$ 55,44	83.160,00
9.3	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	500,00	34,66	R\$ 44,65	22.325,00
9.4	Próprio	Próprio	Fornecimento e instalação de PELE DE VIDRO, com perfis estruturais pretos, com vidro laminado 4+4 mm refletivo espelhado na cor prata	m²	200,00	2.005,20	R\$ 2.583,10	516.620,00
9.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	2.090,00	69,08	R\$ 88,99	185.989,10
10			PINTURA				R\$	400.642,17
10.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	11.000,00	2,14	R\$ 2,76	30.360,00
10.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.250,00	12,90	R\$ 16,62	37.395,00
10.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11.000,00	15,53	R\$ 20,01	220.110,00
10.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.800,00	2,51	R\$ 3,23	9.044,00
10.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	611,00	23,65	R\$ 30,47	18.617,17
10.6	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.800,00	23,65	R\$ 30,47	85.316,00
11			PISO				R\$	606.682,90
11.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	3.000,00	43,39	R\$ 55,89	167.670,00
11.2	130725	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Alto)	m²	2.500,00	98,75	R\$ 127,21	318.025,00
11.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	25,00	906,27	R\$ 1.167,46	29.186,50
11.4	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M	1.000,00	18,93	R\$ 24,39	24.390,00
11.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,00	127,76	R\$ 164,58	16.458,00
11.6	130890	SEDOP	Piso de borracha tático (16 un)	m²	30,00	174,10	R\$ 224,28	6.728,40

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA - (SECRETARIA DE SAÚDE)

CONCORRENCIA PUBLICA 3/2023-001

BDI: 28,82 %

SINAPI NOVEMBRO/2022 - SEDOP SETEMBRO/2022 - SBC/DEZEMBRO 2022

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,82%(HORA) 48,01%(MÊS)

EMPRESA: CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.7	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	500,00	68,66	R\$ 88,45	44.225,00
12			LOUÇAS E METAIS					R\$ 141.862,48
12.1	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	M	11,50	272,22	R\$ 350,67	4.032,71
12.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	217,51	R\$ 280,20	11.208,00
12.3	100784	Próprio	Fornecimento e assentamento de bancada de granito verde Ubatuba, fixa com cantoneira cromada.	m²	50,00	829,30	R\$ 1.068,30	53.415,00
12.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	47,85	R\$ 61,64	12.328,00
12.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	110,00	209,02	R\$ 269,26	29.618,60
12.6	100794	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA CROMADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	212,60	R\$ 273,87	1.369,35
12.7	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	205,50	R\$ 264,73	5.294,60
12.8	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula	UN	22,00	633,39	R\$ 815,93	17.950,46
12.9	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	UN	11,00	37,54	R\$ 48,36	531,96
12.10	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	135,60	R\$ 174,68	6.113,80
13			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 98.777,50
13.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	500,00	114,79	R\$ 147,87	73.935,00
13.2	080293	SEDOP	Impermeabilização para baldrame	m²	250,00	63,40	R\$ 81,67	20.417,50
13.3	080300	SEDOP	Imunização para madeira	m²	500,00	6,87	R\$ 8,85	4.425,00
14			PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO					R\$ 19.031,25
14.1	201507	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	25,00	216,93	R\$ 279,45	6.986,25
14.2	100765	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para orientação e sentido fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	50,00	39,70	R\$ 51,14	2.557,00
14.3	100766	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para proibição de emergência fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	75,00	25,60	R\$ 32,98	2.473,50
14.4	100763	Próprio	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para extintores fotoluminescente com adesivo dupla face	uni.	50,00	25,60	R\$ 32,98	1.649,00
14.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	150,00	27,77	R\$ 35,77	5.365,50
15			CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM					R\$ 53.861,25
15.1	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	500,00	28,59	R\$ 36,83	18.415,00
15.2	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	m²	250,00	55,36	R\$ 71,31	17.827,50
15.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	50,00	119,95	R\$ 154,52	7.726,00
15.4	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	25,00	300,97	R\$ 387,71	9.692,75
16			URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 237.398,17
16.1	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	11,00	790,75	R\$ 1.018,64	11.205,04
16.2	260213	SEDOP	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	M	250,00	534,00	R\$ 687,90	171.975,00
16.3	250603	SEDOP	Torre em conc.armado p/ cx d'agua h=6,0m-base 3.0x3.0m	UN	1,00	19.074,00	R\$ 24.571,13	24.571,13
16.4	180513	SEDOP	Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	100,00	124,88	R\$ 160,87	16.087,00
16.5	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.500,00	7,02	R\$ 9,04	13.560,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA								R\$ 5.086.907,20

Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras e Habitação
Engenheiro Civil - CREA 1503553540
Portaria nº 420/2021 - GP

Ayla Regina de Araújo Galvão Arruda
Engenheira Civil - CREA RN 151.171.400-0